

Estudio realizado por CECCDU UTN F.R.V.T - Plantel técnico: Ing. Mauricio Revelant /Ing. Pablo Majoral / Ing. Judith Criado /Sr. Pablo Verasaluce / Srita. Antonella Serrani /Srita. Florencia Kelle /Sr. Hector Ciancio / Sr. Hugo Martinez /Srita. Aylen Wyschckony Coord.Ing.Jorge Rena

ACTUALIZADO AL MES DE JUNIO 2024 165º Actualización

COMPARACIÓN DE COSTOS DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR DE 2 Y 3 DORMITORIOS

Face In the second	2 DORMITORIOS	3 DORMITORIOS
Orden Descripción 1 TRABAJOS PRELIMINARES	Impt. Final Porc. Final	Impt. Final Porc. Final
	\$ 2.271.379,01 2,45%	\$ 2.271.379,01 2,16%
2 PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS	524 500 05	0.555.500.05
	\$ 734.588,95 0,79%	\$ 777.592,25 0,74%
3 MOVIMIENTO DE TIERRA	\$ 1.058.166,03 1,14%	\$1.095.104,34 1,04%
	¥ 1,020,100,03	1,000.101,001
4 CIMIENTOS	\$ 3.543.777,65 3,83%	\$ 3.843.779,99 3,65%
5 ESTRUCTURA RESISTENTE		
J ESTROCTORA RESISTENTE	\$ 151.610,68 0,16%	\$ 151.610,68 0,14%
6 MAMPOSTERIA DE ELEVACION		
	\$ 9.828.053,07 10,61%	\$ 11.865.991,47 11,26%
7 CAPA AISLADORA		
	\$ 1.090.105,05 1,18%	\$ 1.195.800,11 1,13%
8 CUBIERTAS		
	\$ 9.991.633,02 10,79%	\$11.226.553,96 10,65%
9 CONTRAPISOS		
	\$ 2.404.487,22 2,60%	\$ 2.498.780,83 2,37%
10 CARPETAS	61,027,075,77	\$ 1.199.188,39 1,14%
	\$ 1.027.875,76 1,11%	\$ 1.199.188,39 1,14%
11 ABERTURAS	\$ 12.994.023,22 14,03%	\$ 15.360.737,57 14,58%
	\$ 12.774.023,22 14,0370	\$15.500.757,57
12 REVOQUES	\$ 17.244.636,33 18,62%	\$ 19.811.734,30 18,80%
	\$ 1712 THOSO(35) 10,0270	017/011/70/30070
13 REVESTIMIENTOS(Se incluye también la toma de juntas)	\$ 2.115.868,71 2,29%	\$ 2.115.868,71 2,01%
14 SOLADOS(se incluye también la toma de juntas)		
14 SOLADOS(se incluye también la toma de juntas)	\$ 4.279.061,88 4,62%	\$ 4.992.238,86 4,74%
15 ZÓCALOS	_	
** pocined	\$ 1.273.116,33 1,37%	\$ 1.895.316,69 1,80%
16 MARMOLERÍA		
	\$ 165.397,40 0,18%	\$ 165.397,40 0,16%
17 PINTURAS		
	\$ 5.362.224,92 5,79%	\$ 5.746.822,29 5,45%
18 INST. SANITARIA(Baño Principal, Cocina y Lavadero, Instalación Completa)		
	\$ 7.634.389,83 8,25%	\$ 8.482.655,37 8,05%
INICT DE CAS COMPLETA (a. a. inchuse transita in a sinchus all and the side		
19 INST. DE GAS COMPLETA (no se incluyen tramitaciones ni planos)(Instalación Completa)		
	\$ 5.612.211,54 6,06%	\$ 6.442.909,15 6,11%
20 INST. ELÉCTRICA(Completa, con tablero general, pilar, timbre, tv, tel y sin luminarias	3)	
,1 , , , , , , , , , ,	\$ 3.808.366,27 4,11%	\$ 4.231.518,08 4,02%
Total Presupue	sto \$ 92.590.972,87 100,00%	\$ 105.370.979,43 100,00%
TOTAL DE LA OBRA INCLUYENDO BENEFICIO, GASTOS GENERALES E IVA INCLUIDO	\$ 92.590.972,87 100,00%	\$ 105.370.979,43 100,00%
TOTAL DE M2 DE LA OBRA	85,00 M2	98,00 M2
COSTO POR M2 VARIACIÓN CON RESPECTO AL MES ANTERIOR	\$ 1.089.305,56 \$/M2	\$ 1.075.214,08 \$/M2
TAMACION CON RESI ECTO AL MES ANTERIOR	5,67%	5,73%

NOTA: SE OBSERVA DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, UNA VARIACIÓN EN EL COSTO DE CONSTRUCCIÓN CON RESPECTO AL MES ANTERIOR, DONDE EL INCREMENTO FUE DEL 5,67% DEBIDO AL AUMENTO DE MANO DE OBRA, QUE SEGÚN CONVENIO UOCRA PARA MES MAYO 2024, FUE DEL 11% EN TODAS LAS CATEGORÍAS; Y POR IMPORTANTES AUMENTOS EN MATERIALES Y SERVICIOS QUE COMPONEN LA CONSTRUCCIÓN.-

EVOLUCIÓN DE COSTO POR M2 DE VIVIENDA ANALIZADA: MES JUNIO 2024

VIVIENDA	2 DORMITORIOS		
Mes	COSTO x M2	Variación Mensual	Variación Acumulada
Enero 24'	\$ 786.217,04	18,75 %	18,75 %
Febrero 24'	\$ 866.933,01	9,70 %	28,45 %
Marzo 24'	\$ 916.630,41	5,73 %	34,18 %
Abril 24'	\$ 981.153,36	7,04 %	41,22 %
Mayo 24'	\$ 1.030.886,54	5,07 %	46,29 %
Junio 24'	\$ 1.089.305,56	5,67 %	51,96 %

VIVIENDA	3 DORMITORIOS		
Mes	COSTO x M2	Variación Mensual	Variación Acumulada
Enero 24'	\$ 777.246,83	18,90 %	18,90 %
Febrero 24'	\$ 854.683,15	9,96 %	28,86 %
Marzo 24'	\$ 904.776,71	5,86 %	34,72 %
Abril 24'	\$ 968.094,23	7,00 %	41,72 %
Mayo 24'	\$ 1.016.979,06	5,05 %	46,77 %
Junio 24'	\$ 1.075.214,08	5,73 %	52,50 %