



Estudio realizado por CECEDU UTN F.R.V.T - Plantel técnico:

Ing. Mauricio Revelant / Ing. Judith Criado / Ing. Antonella Serrani / Sr. Pablo Verasaluze / Sr. Hector Ciancio / Sr. Hugo Martinez / Srita. Aylen Wyschckony / Sta. Francesca Bertone – Coord. Ing. Jorge Rena

ACTUALIZADO AL MES DE JUNIO 2025

177° Actualización

PLANILLA DE COSTOS UNITARIOS RUBRO POR RUBRO

*Valores promedio para la ciudad de Venado Tuerto.

*Los precios de los materiales se consideran sin IVA.

*La mano de Obra se calcula por rendimientos normales pagados por jornal. Se prevee un adicional a valor de mercado

*No se consideran gastos generales ni beneficio, estando computado materiales, mano de obra y equipos.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	U	COSTO UNITARIO	Impt. M. de Obra	Impt. Equipos	Impt. Materiales
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DEL TERRENO	M2	\$ 5.802,97	\$ 3.430,28	\$ 2.372,69	\$ -
1.2	PRELIMINAR OBRADOR , DEPOSITO Y SANITARIOS	M2	\$ 189.314,31	\$ 28.466,13	\$ 294,78	\$ 160.553,39
2	PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS					
2.1	CERCO DE OBRA	M	\$ 48.339,96	\$ 44.613,70	\$ -	\$ 3.726,27
2.2	PRELIMINAR DEFENSA DE PROTECCION - PROTECCIONES VARIAS	M	\$ 138.420,63	\$ 48.254,46	\$ -	\$ 90.166,17
2.3	REPLANTEO	M2	\$ 2.960,75	\$ 2.960,75	\$ -	\$ -
2.4	CARTEL DE OBRA	M2	\$ 177.734,91	\$ 32.390,30	\$ -	\$ 145.344,61
3	DEMOLICIONES					
3.1	DEMOLICIONES VOLQUETE ALQUILER	UN	\$ 28.628,34	\$ -	\$ 28.628,34	\$ -
3.2	DEMOLICION DE REVOQUES	M2	\$ 10.101,70	\$ 6.400,68	\$ 3.701,02	\$ -
3.3	DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS	M2	\$ 9.700,68	\$ 7.181,42	\$ 2.519,26	\$ -
3.4	DEMOLICION DE OBRA COMPLETA DE 60.00 A 100 M2	GL	\$ 259.929,61	\$ 115.644,69	\$ 144.284,91	\$ -
3.5	DEMOLICION DE PISOS CON RETIRO DE ESCOMBROS	M2	\$ 10.077,29	\$ 7.558,03	\$ 2.519,26	\$ -
3.6	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON	M3	\$ 249.314,26	\$ 223.823,92	\$ 25.490,33	\$ -
3.7	DEMOLICION DE DE MAMPOSTERIAS	M3	\$ 69.445,00	\$ 46.267,80	\$ 23.177,20	\$ -
3.8	DEMOLICION CONTRAPISOS CON RETIRO DE ESCOMBROS	M2	\$ 20.939,67	\$ 16.908,85	\$ 4.030,82	\$ -
4	MOVIMIENTO DE SUELO					
4.1	ACARREOS CARGA Y RETIRO DE TIERRA	M3	\$ 10.083,10	\$ 6.785,16	\$ 3.297,94	\$ -
4.2	DESMONTE DEL TERRENO (HASTA 20/30 CM DE PROF)	M3	\$ 9.778,37	\$ 6.990,54	\$ 2.787,83	\$ -
4.3	EXCAVACION DE CIMIENTOS	M3	\$ 33.309,69	\$ 33.309,69	\$ -	\$ -
4.4	EXCAVACION DE BASES	M3	\$ 45.210,66	\$ 45.210,66	\$ -	\$ -
4.5	EXCAVACION DE VIGAS DE FUNDACION - ZANJAS	M3	\$ 45.272,14	\$ 45.272,14	\$ -	\$ -
4.6	EXCAVACION DE SOTANOS A MAQUINA	M3	\$ 10.623,09	\$ 5.912,72	\$ 4.710,37	\$ -
5	LLENADO DE CIMIENTOS					
5.1	CIMENTACION ZAPATA P/MUROS MAMPOSTERIA cuantia 30 kg/m3	M3	\$ 345.460,58	\$ 83.811,86	\$ 6.538,70	\$ 255.110,02
5.2	LLENADO DE CIMIENTOS 030/045	M3	\$ 154.107,95	\$ 69.721,50	\$ 656,67	\$ 83.729,78
6	ESTRUCTURA					
6.1	LOSAS-CUANTÍA 80 kg/m3 H 21	M3	\$ 968.673,13	\$ 540.916,92	\$ 1.059,70	\$ 426.696,51
6.2	LOSAS-CUANTÍA 40 kg/m3 H 21	M3	\$ 831.150,34	\$ 540.916,92	\$ 1.059,70	\$ 289.173,72
6.3	BASES CENTRADAS H-17 60 KG/m3	M3	\$ 451.659,70	\$ 106.666,26	\$ 8.577,19	\$ 336.416,25
6.4	VIGAS HORMIGÓN ELABORADO H-21 180 Kg/m3	M3	\$ 1.267.736,30	\$ 576.797,32	\$ 6.341,35	\$ 684.597,63

6.5	COLUMNAS HORMIGÓN ELABORADO H-21 85 Kg/m3	M3	\$	846.884,71	\$	392.243,90	\$	7.824,50	\$	446.816,31
6.6	LOSA VIGUETAS Y LADRILLOS CERÁMICO 017 CON C/CAPA DE COMPRESIÓN	M2	\$	62.992,04	\$	17.045,19	\$	258,46	\$	45.688,39
6.7	LOSAS VISTAS ENCOFRADO FENÓLICO, HORMIGÓN B 170 ELABORADO EN OBRA	M3	\$	967.179,96	\$	568.667,45	\$	16.180,17	\$	382.332,34
7	MAMPOSTERÍAS									
7.1	COLOCACION DE BARANDAS	ML	\$	21.262,29	\$	19.412,33	\$	8,57	\$	1.841,39
7.2	COLOCACION DE CARPINTERIAS	M2	\$	24.240,11	\$	22.390,15	\$	8,57	\$	1.841,39
7.3	MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES ELEVACION DE 15 CM	M3	\$	224.150,62	\$	122.707,29	\$	108,38	\$	101.334,95
7.4	MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES ELEVACION DE 15 CM A LA VISTA	M3	\$	243.527,75	\$	135.259,09	\$	108,38	\$	108.160,28
7.5	MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES ELEVACION DE 30 CM	M3	\$	246.975,42	\$	122.320,90	\$	216,77	\$	124.437,75
7.6	MAMPOSTERIA LADRILLO CERAMICOS HUECOS 18X18X 33	M2	\$	38.875,46	\$	17.681,73	\$	14,66	\$	21.179,06
7.7	MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 8X18X33	M2	\$	30.079,06	\$	17.411,67	\$	7,01	\$	12.660,38
7.8	MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 12X18X33	M2	\$	32.784,56	\$	17.501,69	\$	9,56	\$	15.273,31
7.9	MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS PORTANTES 12X19X33	M2	\$	37.902,78	\$	19.296,77	\$	7,01	\$	18.599,00
7.10	MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS PORTANTES 18X19X33	M2	\$	44.345,08	\$	19.566,84	\$	14,66	\$	24.763,58
7.11	MAMPOSTERIA BLOQUES DE HORMIGON 20X20X40	M2	\$	45.552,79	\$	19.908,83	\$	18,58	\$	25.625,38
7.12	MAMPOSTERIA BLOQUES DE HORMIGON 13X20X40	M2	\$	40.178,16	\$	19.799,50	\$	15,49	\$	20.363,17
7.13	MAMPOSTERIA CAJON HIDRÁULICO DE 15/30 CM	M3	\$	279.230,02	\$	126.760,70	\$	202,31	\$	152.267,00
7.14	MAMPOSTERIA DE CIMIENTOS DE15/ 30 CM	M3	\$	246.975,42	\$	122.320,90	\$	216,77	\$	124.437,75
8	AISLACIONES									
8.1	AISLACION FILM DE POLIETILENO BAJO PLATEAS O CONTRAPISOS	M2	\$	6.330,11	\$	2.010,40	\$	-	\$	4.319,71
8.2	AISLACION CAPA AISLADORA HORIZONTAL DOBLE	M2	\$	12.398,15	\$	7.933,43	\$	12,02	\$	4.452,69
8.3	AISLACION DOBLE HORIZONTAL	M2	\$	13.477,97	\$	8.044,98	\$	14,88	\$	5.418,12
8.4	AISLACIÓN COMPLETA SOBRE LOSA PLANA	M2	\$	77.357,77	\$	64.765,40	\$	358,52	\$	12.233,84
8.5	AISLACIÓN VERTICAL SOBRE MUROS	M2	\$	11.748,23	\$	7.401,83	\$	11,90	\$	4.334,49
9	CUBIERTAS									
9.1	CUBIERTA DE TEJA COLONIAL SOBRE MADERA	M2	\$	73.269,20	\$	45.496,51	\$	-	\$	27.772,69
9.2	CUBIERTA DE TEJA FRANCESA CON AISLACION Y MADERA CEPILLADA	M2	\$	72.656,78	\$	55.636,58	\$	-	\$	17.020,20
9.3	CUBIERTA DE MADERA A LA VISTA Y CHAPA	M2	\$	97.311,34	\$	28.154,21	\$	1.083,04	\$	68.074,09
10	CONTRAPISOS									
10.1	CONTRAPISO DE CASCOTE SOBRE TERRENO NATURAL 10 cm Hº	M2	\$	19.856,04	\$	11.174,41	\$	270,28	\$	8.411,35
10.2	CONTRAPISO DE HORMIGON POBRE ARMADO S/TERRENO DE 015m	M2	\$	41.449,94	\$	14.325,27	\$	450,40	\$	26.674,28
10.3	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTE DE 007 SOBRE LOSAS	M2	\$	14.604,86	\$	8.776,94	\$	113,52	\$	5.714,40
10.4	CONTRAPISO DE HORMIGON ELABORADO 007	M2	\$	17.822,95	\$	7.363,50	\$	-	\$	10.459,45
11	CARPETAS									
11.1	CARPETA BAJO PISO 2 cm	M2	\$	13.335,33	\$	9.635,40	\$	17,14	\$	3.682,78
11.2	CARPETA BAJO PISO 2.5 cm	M2	\$	16.502,50	\$	11.961,69	\$	21,04	\$	4.519,77
12	REVOQUES									
12.1	REVOQUE FINO A LA CAL	M2	\$	12.869,68	\$	8.332,49	\$	283,35	\$	4.253,83
12.2	MATERIAL DE FRETE	M2	\$	51.727,17	\$	17.088,37	\$	283,35	\$	34.355,45
12.3	REVOQUE INTERIOR A LA CAL	M2	\$	15.166,58	\$	11.542,27	\$	21,19	\$	3.603,11
12.4	REVOQUE BAJO REVESTIMIENTO	M2	\$	15.581,09	\$	13.164,89	\$	14,13	\$	2.402,08
12.5	REVOQUE GRUESO EXTERIOR A LA CAL	M2	\$	15.886,12	\$	12.261,82	\$	21,19	\$	3.603,11
12.6	REVOQUE IMPERMEABLE EXTERIOR	M2	\$	24.597,58	\$	14.510,59	\$	4.059,14	\$	6.027,85
12.7	REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL AL FIELTRO	M2	\$	23.477,49	\$	20.097,33	\$	19,24	\$	3.360,92
12.8	REVOQUE IMPERMEABLE AZOTADO CON HIDRÓFUGO	m2	\$	6.890,99	\$	4.459,71	\$	6,55	\$	2.424,73
13	REVESTIMIENTOS									
13.1	REVESTIMIENTO CERAMICO 15X15	M2	\$	75.423,83	\$	30.913,40	\$	-	\$	44.510,43
13.2	REVESTIMIENTO CERAMICO 30X30	M2	\$	74.328,26	\$	30.913,40	\$	-	\$	43.414,86
13.3	REVESTIMIENTO CERAMICO 20X20	M2	\$	76.963,71	\$	30.913,40	\$	-	\$	46.050,31
14	SOLADOS									
14.1	PISO PORCELANATO OPACO 30 X 30	M2	\$	123.225,55	\$	22.265,85	\$	-	\$	100.959,70
14.2	PISO CERAMICO 30X30	M2	\$	56.928,74	\$	15.530,31	\$	-	\$	41.398,43
14.3	PISO MOSAICO GRANITICO 30X30 (COLOCACION A LA CAL)	M2	\$	75.135,42	\$	17.725,96	\$	71,35	\$	57.338,11
14.4	PISO DE CEMENTO ALISADO	M2	\$	20.335,94	\$	14.786,06	\$	25,71	\$	5.524,17

14.5	PISO DE BALDOSA CALCAREA 30X30 Vereda	M2	\$	58.023,20	\$	17.474,90	\$	53,52	\$	40.494,79
14.6	PISO PORCELANATO BRILLANTE 30 X 30	M2	\$	123.225,55	\$	22.265,85	\$	-	\$	100.959,70
15	ZÓCALOS									
15.1	ZOCALO CERAMICO	M	\$	15.254,46	\$	5.911,90	\$	7,14	\$	9.335,43
15.2	ZOCALO DE CEMENTO ALISADO	M	\$	8.989,59	\$	7.307,81	\$	7,79	\$	1.673,99
15.3	ZOCALO PORCELANATO	M	\$	46.183,28	\$	5.911,90	\$	7,14	\$	40.264,24
15.4	ZOCALO GRANÍTICO	M	\$	18.641,72	\$	5.911,90	\$	7,14	\$	12.722,68
16	ENCADENADOS									
16.1	ENCADENADO 15 X 15 C/ 4 FI DEL 8 DE HORMIGÓN	ML	\$	16.661,19	\$	5.642,21	\$	1.416,77	\$	9.602,21
16.2	ENCADENADO 20 X 20 C/ 4 FI DEL 8 DE HORMIGÓN	ML	\$	22.457,81	\$	8.657,80	\$	1.416,77	\$	12.383,24
16.3	ENCADENADO 30 X 30 C/ 6 FI DEL 8 DE HORMIGÓN	ML	\$	35.177,91	\$	11.673,40	\$	1.416,77	\$	22.087,74
17	PLATEAS									
17.1	PLATEA DE H°A° 10 CM CON FI DEL 8 CADA 15 CM	M3	\$	434.180,95	\$	165.509,52	\$	-	\$	268.671,43
18	CARPINTERÍA METÁLICA(No se incluye colocación de abertura)									
18.1	PUERTA DE CHAPA estandart 0,90 x 2,05 completa	U	\$	462.867,12	\$	-	\$	-	\$	462.867,12
18.2	PUERTA DE CHAPA super reforzada 0,90 x 2,05 completa	U	\$	510.340,68	\$	-	\$	-	\$	510.340,68
18.3	PUERTA DE CHAPA económica 0,90 x 2,05 completa	U	\$	372.073,96	\$	-	\$	-	\$	372.073,96
18.4	PUERTA DE CHAPA económica reforzada 0,90 x 2,05 completa	U	\$	415.678,41	\$	-	\$	-	\$	415.678,41
19	CARPINTERÍA DE MADERA(No se incluye colocación de abertura)									
19.1	PUERTA DE MADERA 0,90 x 2,05 completa	U	\$	899.030,38	\$	-	\$	-	\$	899.030,38
19.2	PORTÓN DE MADERA estandart 2,40 x 2,05 completo	U	\$	3.102.712,00	\$	-	\$	-	\$	3.102.712,00
19.3	PUERTA PLACA de pino 0,85 x 2,00 marco de madera completa	U	\$	267.038,73	\$	-	\$	-	\$	267.038,73
19.4	VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,50 con celosía y vidriería completa	U	\$	887.755,41	\$	-	\$	-	\$	887.755,41
19.5	VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,50 sin celosía completa	U	\$	742.842,39	\$	-	\$	-	\$	742.842,39
19.6	VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,00 con celosía y vidriería completa	U	\$	690.621,49	\$	-	\$	-	\$	690.621,49
19.7	VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,00 sin celosía completa	U	\$	535.264,29	\$	-	\$	-	\$	535.264,29
19.8	VENTANA DE MADERA 1,50 x 2,00 con celosía y vidriería completa	U	\$	1.383.854,02	\$	-	\$	-	\$	1.383.854,02
19.9	VENTANA DE MADERA 1,50 x 2,00 sin celosía completa	U	\$	899.505,11	\$	-	\$	-	\$	899.505,11
19.10	VENTANA DE MADERA 1,50 x 1,50 con celosía y vidriería completa	U	\$	992.197,22	\$	-	\$	-	\$	992.197,22
19.11	VENTANA DE MADERA 1,50 x 1,50 sin celosía completa	U	\$	718.037,46	\$	-	\$	-	\$	718.037,46
19.12	PUERTA DE MADERA 2 hojas 1,50 x 2,05 completa	U	\$	1.958.283,99	\$	-	\$	-	\$	1.958.283,99
20	CARPINTERÍA DE ALUMINIO(No se incluye colocación de abertura)									
20.1	VENTANA DE ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,00 vidrio entero linea herrero	U	\$	241.908,13	\$	-	\$	-	\$	241.908,13
20.2	VENTAND E ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,00 vidrio repartido linea herrero	U	\$	455.888,51	\$	-	\$	-	\$	455.888,51
20.3	VENTANA DE ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,50 vidrio entero linea herrero	U	\$	318.547,53	\$	-	\$	-	\$	318.547,53
20.4	VENTANA DE ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,50 vidrio repartido linea herrero	U	\$	586.252,78	\$	-	\$	-	\$	586.252,78
20.5	VENTANA DE ALUMINIO corrediza 2,00 x 1,50 vidrio entero linea herrero	U	\$	438.373,62	\$	-	\$	-	\$	438.373,62
20.6	PUERTA BALCÓN DE ALUMINIO corrediza de Aluminio 1,60 x 2,05 vidrio entero	U	\$	544.141,84	\$	-	\$	-	\$	544.141,84
20.7	VENTILUZ DE ALUMINIO de abrir 0,50 x 0,60	U	\$	206.794,79	\$	-	\$	-	\$	206.794,79
20.8	VENTILUZ DE ALUMINIO de abrir 0,50 x 1,00	U	\$	259.015,70	\$	-	\$	-	\$	259.015,70
21	CRISTALES(Con y sin considerar colocación)									
21.1	VIDRIO de 3 mm sin colocación.	M2	\$	37.560,84	\$	-	\$	-	\$	37.560,84
21.2	VIDRIO de 3 mm con colocación.	M2	\$	41.979,76	\$	-	\$	-	\$	41.979,76
21.3	VIDRIO de 4 mm sin colocación.	M2	\$	41.979,76	\$	-	\$	-	\$	41.979,76
21.4	VIDRIO de 4 mm con colocación.	M2	\$	45.293,95	\$	-	\$	-	\$	45.293,95
22	ARTEFACTOS A GAS(No se incluye colocación)									
22.1	CALEFACTOR TB 5000 KCAL/HS	U	\$	185.670,98	\$	-	\$	-	\$	185.670,98
22.2	CALEFACTOR TB 3000 KCAL/HS	U	\$	144.237,29	\$	-	\$	-	\$	144.237,29
22.3	COCINA 4 C/HORNO 11.000 KCAL/HS	U	\$	428.249,63	\$	-	\$	-	\$	428.249,63
22.4	TERMOTANQUE MEDIA RECUPERACIÓN	U	\$	333.880,60	\$	-	\$	-	\$	333.880,60
23	PINTURAS									
23.1	PINTURA LATEX EN MUROS	M2	\$	8.579,48	\$	4.680,49	\$	-	\$	3.898,99
23.2	PINTURA ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIAS	M2	\$	21.779,62	\$	17.677,52	\$	-	\$	4.102,10
23.3	PINTURA ESMALTE SINTEICO SOBRE CARPINTERIAS METALICAS	M2	\$	14.122,82	\$	9.542,95	\$	-	\$	4.579,87

23.4	PINTURA FIBRADA S/LOSA	M2	\$	10.226,60	\$	6.809,95	\$	-	\$	3.416,65
23.5	SILISTONE EN LADRILLO VISTO	M2	\$	8.226,45	\$	6.212,12	\$	-	\$	2.014,33
24	ARTEFACTOS Y GRIFERÍA(No se incluye colocación)									
24.1	INODORO LARGO FERRUM	U	\$	413.480,39	\$	-	\$	-	\$	413.480,39
24.2	DEPOSITO MOCHILA ANDINO FERRUM	U	\$	90.449,21	\$	-	\$	-	\$	90.449,21
24.3	ASIENTOS PLASTICOS	U	\$	19.891,66	\$	-	\$	-	\$	19.891,66
24.4	LAVATORIO ANDINO FERRUM	U	\$	132.829,90	\$	-	\$	-	\$	132.829,90
24.5	DEPOSITO DE APOYAR FERRUM	U	\$	284.271,51	\$	-	\$	-	\$	284.271,51
24.6	BIDET L. CATRIEL FERRUM	U	\$	230.774,45	\$	-	\$	-	\$	230.774,45
24.7	JUEGO DE ACCESORIOS DE METAL	U	\$	126.694,15	\$	-	\$	-	\$	126.694,15
24.8	GRIFERÍA MALENA DUCHA	U	\$	299.212,81	\$	-	\$	-	\$	299.212,81
24.9	GRIFERÍA MALENA BIDET	U	\$	258.142,67	\$	-	\$	-	\$	258.142,67
24.10	GRIFERÍA MALENA LAVATORIO	U	\$	232.848,10	\$	-	\$	-	\$	232.848,10
24.11	GRIFERÍA MALENA COCINA MON/FR	U	\$	231.896,64	\$	-	\$	-	\$	231.896,64
25	MÁRMOL(Sin incluir colocación)									
25.1	MÁRMOL P/MESADA GRIS MARA C/FRENTÍN	M2	\$	168.724,62	\$	-	\$	-	\$	168.724,62
25.2	UMBRALES Y ANTEPECHOS	M2	\$	168.724,62	\$	-	\$	-	\$	168.724,62
26	INST. SANITARIA(Baño Principal, Cocina y Lavadero, Instalación Completa)									
26.1	(Ducha-bidet-lavaratorio-inodoro)+ Cocina cloaca agua fría y caliente, ventilaciones, colocación de	GL	\$	6.762.869,16	\$	2.185.320,60	\$	-	\$	4.577.548,56
27	INST. DE GAS COMPLETA (no se incluyen tramitaciones ni planos)(Instalación Completa)									
27.1	GAS (Cocina, temotank y 3 calefactores, cañería conexiones llaves, medidor) (artefactos incluidos)	GL	\$	5.008.970,56	\$	1.273.631,22	\$	-	\$	3.735.339,34
28	INST. ELÉCTRICA(Completa, con tablero general, pilar, timbre, tv, tel y sin artefactos eléctrica)									
28.1	INST. ELECTRICA COMPLETA	GL	\$	3.619.710,33	\$	2.335.342,84	\$	-	\$	1.284.367,49
29	AIRES ACONDICIONADOS-SIN INCLUIR EQUIPO ACONDICIONADOR									
29.1	AIRE ACONDICIONADO DE 6000 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	223.176,82	\$	112.683,42	\$	-	\$	110.493,40
29.2	AIRE ACONDICIONADO DE 5000 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	223.176,82	\$	112.683,42	\$	-	\$	110.493,40
29.3	AIRE ACONDICIONADO DE 4500 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	177.402,04	\$	100.163,04	\$	-	\$	77.239,00
29.4	AIRE ACONDICIONADO DE 4200 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	177.402,04	\$	100.163,04	\$	-	\$	77.239,00
29.5	AIRE ACONDICIONADO DE 3500 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	177.402,04	\$	100.163,04	\$	-	\$	77.239,00
29.6	AIRE ACONDICIONADO DE 3000 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	177.402,04	\$	100.163,04	\$	-	\$	77.239,00
29.7	AIRE ACONDICIONADO DE 2500 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	175.036,20	\$	87.642,66	\$	-	\$	87.393,54
29.8	AIRE ACONDICIONADO DE 2250 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	175.036,20	\$	87.642,66	\$	-	\$	87.393,54
30	EQUIPOS ACONDICIONADORES									
30.1	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 6000 FRIGORIAS	U	\$	940.082,00	\$	-	\$	-	\$	940.082,00
30.2	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 5000 FRIGORIAS	U	\$	770.660,00	\$	-	\$	-	\$	770.660,00
30.3	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 4500 FRIGORIAS	U	\$	645.500,00	\$	-	\$	-	\$	645.500,00
30.4	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 3000 FRIGORIAS	U	\$	520.329,00	\$	-	\$	-	\$	520.329,00
30.5	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 2500 FRIGORIAS	U	\$	507.850,00	\$	-	\$	-	\$	507.850,00
31	LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS									
31.1	LIMPIEZA PERIODICA DE OBRA	MES	\$	185.797,45	\$	185.797,45	\$	-	\$	-
31.2	LIMPIEZA FINAL	M2	\$	3.115,52	\$	3.115,52	\$	-	\$	-
31.3	AYUDA DE GREMIOS	M2	\$	6.809,15	\$	6.809,15	\$	-	\$	-
32	CIELORRASOS									
32.1	CIELORRASO JUNTA TOMADA	M2	\$	12.909,65	\$	8.107,08	\$	-	\$	4.802,57
32.2	CIELORRASO DESMONTABLE 61 X 61	M2	\$	16.438,53	\$	6.107,33	\$	-	\$	10.331,19
32.3	CIELORRASO DESMONTABLE 61 X 122	M2	\$	15.508,38	\$	6.107,33	\$	-	\$	9.401,05
33	TABIQUES									
33.1	TABIQUES SIMPLE PLACA 12.5 + LANA DE VIDRIO	M2	\$	30.124,47	\$	12.160,62	\$	-	\$	17.963,85
33.2	TABIQUES DOBLE PLACA 12.5 + LANA DE VIDRIO	M2	\$	34.090,56	\$	16.214,16	\$	-	\$	17.876,40