



Estudio realizado por CEECDU U.T.N. F.R.V.T - Plantel técnico:

Ing. Mauricio Revelant / Ing. Judith Criado / Ing. Antonella Serrani / Sr. Pablo Verasaluze / Sr. Hector Ciancio / Sr. Hugo Martinez / Srita. Aylen Wyschckony / Sta. Francesca Bertone – Coord. Ing. Jorge Rena

ACTUALIZADO AL MES DE JULIO 2025

178° Actualización

PLANILLA DE COSTOS UNITARIOS RUBRO POR RUBRO

*Valores promedio para la ciudad de Venado Tuerto.

*Los precios de los materiales se consideran sin IVA.

*La mano de Obra se calcula por rendimientos normales pagados por jornal. Se prevee un adicional a valor de mercado

*No se consideran gastos generales ni beneficio, estando computado materiales, mano de obra y equipos.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	U	COSTO UNITARIO	Impt. M. de Obra	Impt. Equipos	Impt. Materiales
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DEL TERRENO	M2	\$ 5.908,33	\$ 3.488,19	\$ 2.420,14	\$ -
1.2	PRELIMINAR OBRADOR , DEPOSITO Y SANITARIOS	M2	\$ 189.799,04	\$ 28.944,97	\$ 300,68	\$ 160.553,39
2	PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS					
2.1	CERCO DE OBRA	M	\$ 49.118,91	\$ 45.392,64	\$ -	\$ 3.726,27
2.2	PRELIMINAR DEFENSA DE PROTECCION - PROTECCIONES VARIAS	M	\$ 139.248,16	\$ 49.081,99	\$ -	\$ 90.166,17
2.3	REPLANTEO	M2	\$ 3.009,75	\$ 3.009,75	\$ -	\$ -
2.4	CARTEL DE OBRA	M2	\$ 178.283,96	\$ 32.939,35	\$ -	\$ 145.344,61
3	DEMOLICIONES					
3.1	DEMOLICIONES VOLQUETE ALQUILER	UN	\$ 29.200,91	\$ -	\$ 29.200,91	\$ -
3.2	DEMOLICION DE REVOQUES	M2	\$ 10.285,28	\$ 6.510,24	\$ 3.775,04	\$ -
3.3	DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS	M2	\$ 9.874,25	\$ 7.304,61	\$ 2.569,65	\$ -
3.4	DEMOLICION DE OBRA COMPLETA DE 60.00 A 100 M2	GL	\$ 264.788,50	\$ 117.617,89	\$ 147.170,61	\$ -
3.5	DEMOLICION DE PISOS CON RETIRO DE ESCOMBROS	M2	\$ 10.258,14	\$ 7.688,50	\$ 2.569,65	\$ -
3.6	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON	M3	\$ 253.682,24	\$ 227.682,10	\$ 26.000,14	\$ -
3.7	DEMOLICION DE DE MAMPOSTERIAS	M3	\$ 70.705,28	\$ 47.064,54	\$ 23.640,74	\$ -
3.8	DEMOLICION CONTRAPISOS CON RETIRO DE ESCOMBROS	M2	\$ 21.313,51	\$ 17.202,08	\$ 4.111,43	\$ -
4	MOVIMIENTO DE SUELO					
4.1	ACARREOS CARGA Y RETIRO DE TIERRA	M3	\$ 10.266,71	\$ 6.902,81	\$ 3.363,90	\$ -
4.2	DESMONTE DEL TERRENO (HASTA 20/30 CM DE PROF)	M3	\$ 9.955,18	\$ 7.111,59	\$ 2.843,59	\$ -
4.3	EXCAVACION DE CIMIENTOS	M3	\$ 33.890,32	\$ 33.890,32	\$ -	\$ -
4.4	EXCAVACION DE BASES	M3	\$ 45.998,03	\$ 45.998,03	\$ -	\$ -
4.5	EXCAVACION DE VIGAS DE FUNDACION - ZANJAS	M3	\$ 46.059,58	\$ 46.059,58	\$ -	\$ -
4.6	EXCAVACION DE SOTANOS A MAQUINA	M3	\$ 10.818,33	\$ 6.013,75	\$ 4.804,58	\$ -
5	LLENADO DE CIMIENTOS					
5.1	CIMENTACION ZAPATA P/MUROS MAMPOSTERIA cuantia 30 kg/m3	M3	\$ 347.012,56	\$ 85.233,06	\$ 6.669,47	\$ 255.110,02
5.2	LLENADO DE CIMIENTOS 030/045	M3	\$ 155.301,59	\$ 70.902,01	\$ 669,81	\$ 83.729,78
6	ESTRUCTURA					
6.1	LOSAS-CUANTÍA 80 kg/m3 H 21	M3	\$ 977.770,33	\$ 549.992,93	\$ 1.080,90	\$ 426.696,51
6.2	LOSAS-CUANTÍA 40 kg/m3 H 21	M3	\$ 840.247,54	\$ 549.992,93	\$ 1.080,90	\$ 289.173,72
6.3	BASES CENTRADAS H-17 60 KG/m3	M3	\$ 453.642,28	\$ 108.477,29	\$ 8.748,73	\$ 336.416,25
6.4	VIGAS HORMIGÓN ELABORADO H-21 180 Kg/m3	M3	\$ 1.277.617,85	\$ 586.552,05	\$ 6.468,17	\$ 684.597,63

6.5	COLUMNAS HORMIGÓN ELABORADO H-21 85 Kg/m3	M3	\$	853.696,88	\$	398.899,59	\$	7.980,99	\$	446.816,31
6.6	LOSA VIGUETAS Y LADRILLOS CERÁMICO 017 CON C/CAPA DE COMPRESIÓN	M2	\$	63.284,05	\$	17.332,02	\$	263,63	\$	45.688,39
6.7	LOSAS VISTAS ENCOFRADO FENÓLICO, HORMIGÓN B 170 ELABORADO EN OBRA	M3	\$	977.125,03	\$	578.288,92	\$	16.503,78	\$	382.332,34
7	MAMPOSTERÍAS									
7.1	COLOCACION DE BARANDAS	ML	\$	21.585,51	\$	19.735,38	\$	8,74	\$	1.841,39
7.2	COLOCACION DE CARPINTERIAS	M2	\$	24.605,91	\$	22.755,78	\$	8,74	\$	1.841,39
7.3	MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES ELEVACION DE 15 CM	M3	\$	226.233,09	\$	124.787,59	\$	110,55	\$	101.334,95
7.4	MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES ELEVACION DE 15 CM A LA VISTA	M3	\$	245.821,57	\$	137.550,75	\$	110,55	\$	108.160,28
7.5	MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES ELEVACION DE 30 CM	M3	\$	249.049,94	\$	124.391,09	\$	221,10	\$	124.437,75
7.6	MAMPOSTERIA LADRILLO CERAMICOS HUECOS 18X18X 33	M2	\$	39.175,46	\$	17.981,44	\$	14,96	\$	21.179,06
7.7	MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 8X18X33	M2	\$	30.374,43	\$	17.706,90	\$	7,15	\$	12.660,38
7.8	MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 12X18X33	M2	\$	33.081,47	\$	17.798,41	\$	9,75	\$	15.273,31
7.9	MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS PORTANTES 12X19X33	M2	\$	38.229,73	\$	19.623,58	\$	7,15	\$	18.599,00
7.10	MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS PORTANTES 18X19X33	M2	\$	44.676,66	\$	19.898,12	\$	14,96	\$	24.763,58
7.11	MAMPOSTERIA BLOQUES DE HORMIGON 20X20X40	M2	\$	45.889,42	\$	20.245,09	\$	18,95	\$	25.625,38
7.12	MAMPOSTERIA BLOQUES DE HORMIGON 13X20X40	M2	\$	40.512,92	\$	20.133,95	\$	15,80	\$	20.363,17
7.13	MAMPOSTERIA CAJON HIDRÁULICO DE 15/30 CM	M3	\$	281.381,55	\$	128.908,18	\$	206,36	\$	152.267,00
7.14	MAMPOSTERIA DE CIMIENTOS DE15/ 30 CM	M3	\$	249.049,94	\$	124.391,09	\$	221,10	\$	124.437,75
8	 AISLACIONES									
8.1	AISLACION FILM DE POLIETILENO BAJO PLATEAS O CONTRAPISOS	M2	\$	6.364,26	\$	2.044,55	\$	-	\$	4.319,71
8.2	AISLACION CAPA AISLADORA HORIZONTAL DOBLE	M2	\$	12.531,30	\$	8.066,34	\$	12,26	\$	4.452,69
8.3	AISLACION DOBLE HORIZONTAL	M2	\$	13.613,03	\$	8.179,74	\$	15,17	\$	5.418,12
8.4	AISLACIÓN COMPLETA SOBRE LOSA PLANA	M2	\$	78.463,70	\$	65.864,16	\$	365,69	\$	12.233,84
8.5	AISLACIÓN VERTICAL SOBRE MUROS	M2	\$	11.872,49	\$	7.525,86	\$	12,14	\$	4.334,49
9	 CUBIERTAS									
9.1	CUBIERTA DE TEJA COLONIAL SOBRE MADERA	M2	\$	74.927,08	\$	46.277,89	\$	-	\$	28.649,20
9.2	CUBIERTA DE TEJA FRANCESA CON AISLACION Y MADERA CEPILLADA	M2	\$	73.592,71	\$	56.572,51	\$	-	\$	17.020,20
9.3	CUBIERTA DE MADERA A LA VISTA Y CHAPA	M2	\$	101.626,99	\$	28.637,89	\$	1.104,70	\$	71.884,40
10	 CONTRAPISOS									
10.1	CONTRAPISO DE CASCOTE SOBRE TERRENO NATURAL 10 cm Hº	M2	\$	20.050,69	\$	11.363,65	\$	275,68	\$	8.411,35
10.2	CONTRAPISO DE HORMIGON POBRE ARMADO S/TERRENO DE 015m	M2	\$	41.700,43	\$	14.566,75	\$	459,41	\$	26.674,28
10.3	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTE DE 007 SOBRE LOSAS	M2	\$	14.756,19	\$	8.926,00	\$	115,79	\$	5.714,40
10.4	CONTRAPISO DE HORMIGON ELABORADO 007	M2	\$	17.948,57	\$	7.489,12	\$	-	\$	10.459,45
11	 CARPETAS									
11.1	CARPETA BAJO PISO 2 cm	M2	\$	13.498,86	\$	9.798,59	\$	17,49	\$	3.682,78
11.2	CARPETA BAJO PISO 2.5 cm	M2	\$	16.705,58	\$	12.164,35	\$	21,46	\$	4.519,77
12	 REVOQUES									
12.1	REVOQUE FINO A LA CAL	M2	\$	13.016,07	\$	8.473,22	\$	289,02	\$	4.253,83
12.2	MATERIAL DE FRETE	M2	\$	52.023,11	\$	17.378,64	\$	289,02	\$	34.355,45
12.3	REVOQUE INTERIOR A LA CAL	M2	\$	15.361,38	\$	11.736,65	\$	21,61	\$	3.603,11
12.4	REVOQUE BAJO REVESTIMIENTO	M2	\$	15.804,80	\$	13.388,32	\$	14,41	\$	2.402,08
12.5	REVOQUE GRUESO EXTERIOR A LA CAL	M2	\$	16.093,05	\$	12.468,32	\$	21,61	\$	3.603,11
12.6	REVOQUE IMPERMEABLE EXTERIOR	M2	\$	24.923,65	\$	14.755,47	\$	4.140,33	\$	6.027,85
12.7	REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL AL FIELTRO	M2	\$	23.816,67	\$	20.436,13	\$	19,62	\$	3.360,92
12.8	REVOQUE IMPERMEABLE AZOTADO CON HIDRÓFUGO	m2	\$	6.966,27	\$	4.534,86	\$	6,68	\$	2.424,73
13	 REVESTIMIENTOS									
13.1	REVESTIMIENTO CERAMICO 15X15	M2	\$	75.944,55	\$	31.434,12	\$	-	\$	44.510,43
13.2	REVESTIMIENTO CERAMICO 30X30	M2	\$	74.848,98	\$	31.434,12	\$	-	\$	43.414,86
13.3	REVESTIMIENTO CERAMICO 20X20	M2	\$	77.484,43	\$	31.434,12	\$	-	\$	46.050,31
14	 SOLADOS									
14.1	PISO PORCELANATO OPACO 30 X 30	M2	\$	124.782,58	\$	22.643,19	\$	-	\$	102.139,39
14.2	PISO CERAMICO 30X30	M2	\$	57.192,55	\$	15.794,12	\$	-	\$	41.398,43
14.3	PISO MOSAICO GRANITICO 30X30 (COLOCACION A LA CAL)	M2	\$	75.436,64	\$	18.025,75	\$	72,78	\$	57.338,11
14.4	PISO DE CEMENTO ALISADO	M2	\$	20.584,98	\$	15.034,58	\$	26,23	\$	5.524,17

14.5	PISO DE BALDOSA CALCAREA 30X30 Vereda	M2	\$	58.319,90	\$	17.770,52	\$	54,59	\$	40.494,79
14.6	PISO PORCELANATO BRILLANTE 30 X 30	M2	\$	124.782,58	\$	22.643,19	\$	-	\$	102.139,39
15	ZÓCALOS									
15.1	ZOCALO CERAMICO	M	\$	15.354,31	\$	6.011,60	\$	7,28	\$	9.335,43
15.2	ZOCALO DE CEMENTO ALISADO	M	\$	9.111,52	\$	7.429,58	\$	7,95	\$	1.673,99
15.3	ZOCALO PORCELANATO	M	\$	46.766,10	\$	6.011,60	\$	7,28	\$	40.747,22
15.4	ZOCALO GRANÍTICO	M	\$	18.891,30	\$	6.011,60	\$	7,28	\$	12.872,42
16	ENCADENADOS									
16.1	ENCADENADO 15 X 15 C/ 4 FI DEL 8 DE HORMIGÓN	ML	\$	16.784,71	\$	5.737,39	\$	1.445,11	\$	9.602,21
16.2	ENCADENADO 20 X 20 C/ 4 FI DEL 8 DE HORMIGÓN	ML	\$	22.632,56	\$	8.804,21	\$	1.445,11	\$	12.383,24
16.3	ENCADENADO 30 X 30 C/ 6 FI DEL 8 DE HORMIGÓN	ML	\$	35.403,88	\$	11.871,03	\$	1.445,11	\$	22.087,74
17	PLATEAS									
17.1	PLATEA DE H°A° 10 CM CON FI DEL 8 CADA 15 CM	M3	\$	436.965,98	\$	168.294,55	\$	-	\$	268.671,43
18	CARPINTERÍA METÁLICA(No se incluye colocación de abertura)									
18.1	PUERTA DE CHAPA estandart 0,90 x 2,05 completa	U	\$	486.010,48	\$	-	\$	-	\$	486.010,48
18.2	PUERTA DE CHAPA super reforzada 0,90 x 2,05 completa	U	\$	535.857,71	\$	-	\$	-	\$	535.857,71
18.3	PUERTA DE CHAPA económica 0,90 x 2,05 completa	U	\$	390.677,66	\$	-	\$	-	\$	390.677,66
18.4	PUERTA DE CHAPA económica reforzada 0,90 x 2,05 completa	U	\$	436.462,34	\$	-	\$	-	\$	436.462,34
19	CARPINTERÍA DE MADERA(No se incluye colocación de abertura)									
19.1	PUERTA DE MADERA 0,90 x 2,05 completa	U	\$	943.981,89	\$	-	\$	-	\$	943.981,89
19.2	PORTÓN DE MADERA estandart 2,40 x 2,05 completo	U	\$	3.257.847,60	\$	-	\$	-	\$	3.257.847,60
19.3	PUERTA PLACA de pino 0,85 x 2,00 marco de madera completa	U	\$	280.390,66	\$	-	\$	-	\$	280.390,66
19.4	VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,50 con celosía y vidriería completa	U	\$	932.143,18	\$	-	\$	-	\$	932.143,18
19.5	VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,50 sin celosía completa	U	\$	779.984,51	\$	-	\$	-	\$	779.984,51
19.6	VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,00 con celosía y vidriería completa	U	\$	725.152,56	\$	-	\$	-	\$	725.152,56
19.7	VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,00 sin celosía completa	U	\$	562.027,50	\$	-	\$	-	\$	562.027,50
19.8	VENTANA DE MADERA 1,50 x 2,00 con celosía y vidriería completa	U	\$	1.453.046,72	\$	-	\$	-	\$	1.453.046,72
19.9	VENTANA DE MADERA 1,50 x 2,00 sin celosía completa	U	\$	944.480,37	\$	-	\$	-	\$	944.480,37
19.10	VENTANA DE MADERA 1,50 x 1,50 con celosía y vidriería completa	U	\$	1.041.807,08	\$	-	\$	-	\$	1.041.807,08
19.11	VENTANA DE MADERA 1,50 x 1,50 sin celosía completa	U	\$	753.939,34	\$	-	\$	-	\$	753.939,34
19.12	PUERTA DE MADERA 2 hojas 1,50 x 2,05 completa	U	\$	2.056.198,19	\$	-	\$	-	\$	2.056.198,19
20	CARPINTERÍA DE ALUMINIO(No se incluye colocación de abertura)									
20.1	VENTANA DE ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,00 vidrio entero linea herrero	U	\$	254.003,53	\$	-	\$	-	\$	254.003,53
20.2	VENTAND E ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,00 vidrio repartido linea herrero	U	\$	478.682,94	\$	-	\$	-	\$	478.682,94
20.3	VENTANA DE ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,50 vidrio entero linea herrero	U	\$	334.474,90	\$	-	\$	-	\$	334.474,90
20.4	VENTANA DE ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,50 vidrio repartido linea herrero	U	\$	615.565,42	\$	-	\$	-	\$	615.565,42
20.5	VENTANA DE ALUMINIO corrediza 2,00 x 1,50 vidrio entero linea herrero	U	\$	460.292,30	\$	-	\$	-	\$	460.292,30
20.6	PUERTA BALCÓN DE ALUMINIO corrediza de Aluminio 1,60 x 2,05 vidrio entero	U	\$	571.348,94	\$	-	\$	-	\$	571.348,94
20.7	VENTILUZ DE ALUMINIO de abrir 0,50 x 0,60	U	\$	217.134,53	\$	-	\$	-	\$	217.134,53
20.8	VENTILUZ DE ALUMINIO de abrir 0,50 x 1,00	U	\$	271.966,48	\$	-	\$	-	\$	271.966,48
21	CRISTALES(Con y sin considerar colocación)									
21.1	VIDRIO de 3 mm sin colocación.	M2	\$	39.063,27	\$	-	\$	-	\$	39.063,27
21.2	VIDRIO de 3 mm con colocación.	M2	\$	43.658,95	\$	-	\$	-	\$	43.658,95
21.3	VIDRIO de 4 mm sin colocación.	M2	\$	43.658,95	\$	-	\$	-	\$	43.658,95
21.4	VIDRIO de 4 mm con colocación.	M2	\$	47.105,71	\$	-	\$	-	\$	47.105,71
22	ARTEFACTOS A GAS(No se incluye colocación)									
22.1	CALEFACTOR TB 5000 KCAL/HS	U	\$	185.670,98	\$	-	\$	-	\$	185.670,98
22.2	CALEFACTOR TB 3000 KCAL/HS	U	\$	144.237,29	\$	-	\$	-	\$	144.237,29
22.3	COCINA 4 C/HORNO 11.000 KCAL/HS	U	\$	428.249,63	\$	-	\$	-	\$	428.249,63
22.4	TERMOTANQUE MEDIA RECUPERACIÓN	U	\$	333.880,60	\$	-	\$	-	\$	333.880,60
23	PINTURAS									
23.1	PINTURA LATEX EN MUROS	M2	\$	8.657,08	\$	4.758,09	\$	-	\$	3.898,99
23.2	PINTURA ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIAS	M2	\$	22.079,46	\$	17.977,36	\$	-	\$	4.102,10
23.3	PINTURA ESMALTE SINTEICO SOBRE CARPINTERIAS METALICAS	M2	\$	14.283,56	\$	9.703,69	\$	-	\$	4.579,87

23.4	PINTURA FIBRADA S/LOSA	M2	\$	10.345,44	\$	6.922,86	\$	-	\$	3.422,58
23.5	SILISTONE EN LADRILLO VISTO	M2	\$	8.331,98	\$	6.317,65	\$	-	\$	2.014,33
24	ARTEFACTOS Y GRIFERÍA(No se incluye colocación)									
24.1	INODORO LARGO FERRUM	U	\$	454.828,43	\$	-	\$	-	\$	454.828,43
24.2	DEPOSITO MOCHILA ANDINO FERRUM	U	\$	90.449,21	\$	-	\$	-	\$	90.449,21
24.3	ASIENTOS PLASTICOS	U	\$	19.891,66	\$	-	\$	-	\$	19.891,66
24.4	LAVATORIO ANDINO FERRUM	U	\$	132.829,90	\$	-	\$	-	\$	132.829,90
24.5	DEPOSITO DE APOYAR FERRUM	U	\$	312.698,66	\$	-	\$	-	\$	312.698,66
24.6	BIDET L. CATRIEL FERRUM	U	\$	253.851,90	\$	-	\$	-	\$	253.851,90
24.7	JUEGO DE ACCESORIOS DE METAL	U	\$	131.761,92	\$	-	\$	-	\$	131.761,92
24.8	GRIFERÍA MALENA DUCHA	U	\$	311.181,32	\$	-	\$	-	\$	311.181,32
24.9	GRIFERÍA MALENA BIDET	U	\$	268.468,37	\$	-	\$	-	\$	268.468,37
24.10	GRIFERÍA MALENA LAVATORIO	U	\$	242.162,02	\$	-	\$	-	\$	242.162,02
24.11	GRIFERÍA MALENA COCINA MON/FR	U	\$	241.172,51	\$	-	\$	-	\$	241.172,51
25	MÁRMOL(Sin incluir colocación)									
25.1	MÁRMOL P/MESADA GRIS MARA C/FRENTÍN	M2	\$	171.255,49	\$	-	\$	-	\$	171.255,49
25.2	UMBRALES Y ANTEPECHOS	M2	\$	171.255,49	\$	-	\$	-	\$	171.255,49
26	INST. SANITARIA(Baño Principal, Cocina y Lavadero, Instalación Completa)									
26.1	(Ducha-bidet-lavaratorio-inodoro)+ Cocina cloaca agua fría y caliente, ventilaciones, colocación de	GL	\$	6.984.117,36	\$	2.220.872,80	\$	-	\$	4.763.244,56
27	INST. DE GAS COMPLETA (no se incluyen tramitaciones ni planos)(Instalación Completa)									
27.1	GAS (Cocina, temotankue y 3 calefactores, cañería conexiones llaves, medidor) (artefactos incluidos)	GL	\$	5.078.858,80	\$	1.294.366,80	\$	-	\$	3.784.492,00
28	INST. ELÉCTRICA(Completa, con tablero general, pilar, timbre, tv, tel y sin artefactos eléctrica)									
28.1	INST. ELECTRICA COMPLETA	GL	\$	3.705.329,10	\$	2.373.447,82	\$	-	\$	1.331.881,28
29	AIRES ACONDICIONADOS-SIN INCLUIR EQUIPO ACONDICIONADOR									
29.1	AIRE ACONDICIONADO DE 6000 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	224.964,04	\$	114.470,64	\$	-	\$	110.493,40
29.2	AIRE ACONDICIONADO DE 5000 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	224.964,04	\$	114.470,64	\$	-	\$	110.493,40
29.3	AIRE ACONDICIONADO DE 4500 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	178.990,68	\$	101.751,68	\$	-	\$	77.239,00
29.4	AIRE ACONDICIONADO DE 4200 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	178.990,68	\$	101.751,68	\$	-	\$	77.239,00
29.5	AIRE ACONDICIONADO DE 3500 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	178.990,68	\$	101.751,68	\$	-	\$	77.239,00
29.6	AIRE ACONDICIONADO DE 3000 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	178.990,68	\$	101.751,68	\$	-	\$	77.239,00
29.7	AIRE ACONDICIONADO DE 2500 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	176.426,26	\$	89.032,72	\$	-	\$	87.393,54
29.8	AIRE ACONDICIONADO DE 2250 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	176.426,26	\$	89.032,72	\$	-	\$	87.393,54
30	EQUIPOS ACONDICIONADORES									
30.1	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 6000 FRIGORIAS	U	\$	940.082,00	\$	-	\$	-	\$	940.082,00
30.2	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 5000 FRIGORIAS	U	\$	770.660,00	\$	-	\$	-	\$	770.660,00
30.3	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 4500 FRIGORIAS	U	\$	645.500,00	\$	-	\$	-	\$	645.500,00
30.4	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 3000 FRIGORIAS	U	\$	520.329,00	\$	-	\$	-	\$	520.329,00
30.5	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 2500 FRIGORIAS	U	\$	507.850,00	\$	-	\$	-	\$	507.850,00
31	LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS									
31.1	LIMPIEZA PERIODICA DE OBRA	MES	\$	189.041,43	\$	189.041,43	\$	-	\$	-
31.2	LIMPIEZA FINAL	M2	\$	3.169,92	\$	3.169,92	\$	-	\$	-
31.3	AYUDA DE GREMIOS	M2	\$	6.926,13	\$	6.926,13	\$	-	\$	-
32	CIELORRASOS									
32.1	CIELORRASO JUNTA TOMADA	M2	\$	14.124,65	\$	8.241,50	\$	-	\$	5.883,16
32.2	CIELORRASO DESMONTABLE 61 X 61	M2	\$	16.127,78	\$	6.208,59	\$	-	\$	9.919,19
32.3	CIELORRASO DESMONTABLE 61 X 122	M2	\$	15.197,64	\$	6.208,59	\$	-	\$	8.989,05
33	TABIQUES									
33.1	TABIQUES SIMPLE PLACA 12.5 + LANA DE VIDRIO	M2	\$	32.440,73	\$	12.362,24	\$	-	\$	20.078,49
33.2	TABIQUES DOBLE PLACA 12.5 + LANA DE VIDRIO	M2	\$	36.474,02	\$	16.482,99	\$	-	\$	19.991,03