



Estudio realizado por CEECDU UTN F.R.V.T - Plantel técnico:

Ing. Mauricio Revelant / Ing. Judith Criado / Ing. Antonella Serrani / Sr. Pablo Verasaluze / Sr. Hector Ciancio / Sr. Hugo Martinez / Srita. Aylen Wyschckony / Sta. Francesca Bertone – Coord. Ing. Jorge Rena

ACTUALIZADO AL MES DE DICIEMBRE 2025

183° Actualización

PLANILLA DE COSTOS UNITARIOS RUBRO POR RUBRO

*Valores promedio para la ciudad de Venado Tuerto.

*Los precios de los materiales se consideran sin IVA.

*La mano de Obra se calcula por rendimientos normales pagados por jornal. Se prevee un adicional a valor de mercado

*No se consideran gastos generales ni beneficio, estando computado materiales, mano de obra y equipos.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	U	COSTO UNITARIO	Impt. M. de Obra	Impt. Equipos	Impt. Materiales
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DEL TERRENO	M2	\$ 6.446,10	\$ 3.800,73	\$ 2.645,38	\$ -
1.2	PRELIMINAR OBRADOR , DEPOSITO Y SANITARIOS	M2	\$ 192.412,72	\$ 31.530,54	\$ 328,80	\$ 160.553,39
2	PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS					
2.1	CERCO DE OBRA	M	\$ 53.307,19	\$ 49.580,93	\$ -	\$ 3.726,27
2.2	PRELIMINAR DEFENSA DE PROTECCION - PROTECCIONES VARIAS	M	\$ 143.706,70	\$ 53.540,53	\$ -	\$ 90.166,17
2.3	REPLANTEO	M2	\$ 3.275,20	\$ 3.275,20	\$ -	\$ -
2.4	CARTEL DE OBRA	M2	\$ 181.246,04	\$ 35.901,43	\$ -	\$ 145.344,61
3	DEMOLICIONES					
3.1	DEMOLICIONES VOLQUETE ALQUILER	UN	\$ 31.919,00	\$ -	\$ 31.919,00	\$ -
3.2	DEMOLICION DE REVOQUES	M2	\$ 11.227,01	\$ 7.100,63	\$ 4.126,38	\$ -
3.3	DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS	M2	\$ 10.777,10	\$ 7.968,30	\$ 2.808,80	\$ -
3.4	DEMOLICION DE OBRA COMPLETA DE 60.00 A 100 M2	GL	\$ 289.122,62	\$ 128.255,12	\$ 160.867,50	\$ -
3.5	DEMOLICION DE PISOS CON RETIRO DE ESCOMBROS	M2	\$ 11.199,68	\$ 8.390,88	\$ 2.808,80	\$ -
3.6	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON	M3	\$ 276.876,89	\$ 248.456,97	\$ 28.419,93	\$ -
3.7	DEMOLICION DE DE MAMPOSTERIAS	M3	\$ 77.196,12	\$ 51.355,18	\$ 25.840,94	\$ -
3.8	DEMOLICION CONTRAPISOS CON RETIRO DE ESCOMBROS	M2	\$ 23.274,00	\$ 18.779,93	\$ 4.494,08	\$ -
4	MOVIMIENTO DE SUELO					
4.1	ACARREOS CARGA Y RETIRO DE TIERRA	M3	\$ 11.212,86	\$ 7.535,89	\$ 3.676,97	\$ -
4.2	DESMONTE DEL TERRENO (HASTA 20/30 CM DE PROF)	M3	\$ 10.871,32	\$ 7.763,09	\$ 3.108,23	\$ -
4.3	EXCAVACION DE CIMIENTOS	M3	\$ 37.012,86	\$ 37.012,86	\$ -	\$ -
4.4	EXCAVACION DE BASES	M3	\$ 50.232,83	\$ 50.232,83	\$ -	\$ -
4.5	EXCAVACION DE VIGAS DE FUNDACION - ZANJAS	M3	\$ 50.295,38	\$ 50.295,38	\$ -	\$ -
4.6	EXCAVACION DE SOTANOS A MAQUINA	M3	\$ 11.810,05	\$ 6.558,34	\$ 5.251,71	\$ -
5	LLENADO DE CIMIENTOS					
5.1	CIMENTACION ZAPATA P/MUROS MAMPOSTERIA cuantia 30 kg/m3	M3	\$ 355.302,51	\$ 92.900,90	\$ 7.291,59	\$ 255.110,02
5.2	LLENADO DE CIMIENTOS 030/045	M3	\$ 161.734,02	\$ 77.271,60	\$ 732,65	\$ 83.729,78
6	ESTRUCTURA					
6.1	LOSAS-CUANTÍA 80 kg/m3 H 21	M3	\$ 1.026.893,29	\$ 599.015,11	\$ 1.181,67	\$ 426.696,51
6.2	LOSAS-CUANTÍA 40 kg/m3 H 21	M3	\$ 889.370,50	\$ 599.015,11	\$ 1.181,67	\$ 289.173,72
6.3	BASES CENTRADAS H-17 60 KG/m3	M3	\$ 464.227,65	\$ 118.246,70	\$ 9.564,69	\$ 336.416,25
6.4	VIGAS HORMIGÓN ELABORADO H-21 180 Kg/m3	M3	\$ 1.330.863,26	\$ 639.192,51	\$ 7.073,12	\$ 684.597,63

6.5	COLUMNAS HORMIGÓN ELABORADO H-21 85 Kg/m3	M3	\$	890.346,83	\$	434.802,84	\$	8.727,68	\$	446.816,31
6.6	LOSA VIGUETAS Y LADRILLOS CERÁMICO 017 CON C/CAPA DE COMPRESIÓN	M2	\$	64.857,42	\$	18.880,79	\$	288,23	\$	45.688,39
6.7	LOSAS VISTAS ENCOFRADO FENÓLICO, HORMIGÓN B 170 ELABORADO EN OBRA	M3	\$	1.030.585,96	\$	630.207,35	\$	18.046,28	\$	382.332,34
7	MAMPOSTERÍAS									
7.1	COLOCACION DE BARANDAS	ML	\$	23.334,98	\$	21.484,02	\$	9,56	\$	1.841,39
7.2	COLOCACION DE CARPINTERIAS	M2	\$	26.591,39	\$	24.740,44	\$	9,56	\$	1.841,39
7.3	MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES ELEVACION DE 15 CM	M3	\$	237.466,32	\$	136.010,46	\$	120,92	\$	101.334,95
7.4	MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES ELEVACION DE 15 CM A LA VISTA	M3	\$	258.195,92	\$	149.914,72	\$	120,92	\$	108.160,28
7.5	MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES ELEVACION DE 30 CM	M3	\$	260.241,21	\$	135.561,61	\$	241,84	\$	124.437,75
7.6	MAMPOSTERIA LADRILLO CERAMICOS HUECOS 18X18X 33	M2	\$	40.793,75	\$	19.598,33	\$	16,36	\$	21.179,06
7.7	MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 8X18X33	M2	\$	31.967,77	\$	19.299,57	\$	7,82	\$	12.660,38
7.8	MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 12X18X33	M2	\$	34.683,13	\$	19.399,15	\$	10,67	\$	15.273,31
7.9	MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS PORTANTES 12X19X33	M2	\$	39.993,69	\$	21.386,87	\$	7,82	\$	18.599,00
7.10	MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS PORTANTES 18X19X33	M2	\$	46.465,57	\$	21.685,62	\$	16,36	\$	24.763,58
7.11	MAMPOSTERIA BLOQUES DE HORMIGON 20X20X40	M2	\$	47.706,04	\$	22.059,93	\$	20,73	\$	25.625,38
7.12	MAMPOSTERIA BLOQUES DE HORMIGON 13X20X40	M2	\$	42.319,44	\$	21.938,99	\$	17,28	\$	20.363,17
7.13	MAMPOSTERIA CAJON HIDRÁULICO DE 15/30 CM	M3	\$	292.987,15	\$	140.494,42	\$	225,72	\$	152.267,00
7.14	MAMPOSTERIA DE CIMIENTOS DE15/ 30 CM	M3	\$	260.241,21	\$	135.561,61	\$	241,84	\$	124.437,75
8	 AISLACIONES									
8.1	AISLACION FILM DE POLIETILENO BAJO PLATEAS O CONTRAPISOS	M2	\$	6.548,45	\$	2.228,74	\$	-	\$	4.319,71
8.2	AISLACION CAPA AISLADORA HORIZONTAL DOBLE	M2	\$	13.250,46	\$	8.784,35	\$	13,41	\$	4.452,69
8.3	AISLACION DOBLE HORIZONTAL	M2	\$	14.342,47	\$	8.907,75	\$	16,60	\$	5.418,12
8.4	AISLACIÓN COMPLETA SOBRE LOSA PLANA	M2	\$	84.424,99	\$	71.791,30	\$	399,85	\$	12.233,84
8.5	AISLACIÓN VERTICAL SOBRE MUROS	M2	\$	12.543,61	\$	8.195,84	\$	13,28	\$	4.334,49
9	CUBIERTAS									
9.1	CUBIERTA DE TEJA COLONIAL SOBRE MADERA	M2	\$	80.056,59	\$	50.487,06	\$	-	\$	29.569,54
9.2	CUBIERTA DE TEJA FRANCESA CON AISLACION Y MADERA CEPILLADA	M2	\$	78.646,40	\$	61.626,20	\$	-	\$	17.020,20
9.3	CUBIERTA DE MADERA A LA VISTA Y CHAPA	M2	\$	107.743,17	\$	31.243,33	\$	1.207,93	\$	75.291,91
10	CONTRAPISOS									
10.1	CONTRAPISO DE CASCOTE SOBRE TERRENO NATURAL 10 cm Hº	M2	\$	21.097,46	\$	12.384,69	\$	301,42	\$	8.411,35
10.2	CONTRAPISO DE HORMIGON POBRE ARMADO S/TERRENO DE 015m	M2	\$	43.046,93	\$	15.870,35	\$	502,30	\$	26.674,28
10.3	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTE DE 007 SOBRE LOSAS	M2	\$	15.571,00	\$	9.730,00	\$	126,60	\$	5.714,40
10.4	CONTRAPISO DE HORMIGON ELABORADO 007	M2	\$	18.625,82	\$	8.166,37	\$	-	\$	10.459,45
11	CARPETAS									
11.1	CARPETA BAJO PISO 2 cm	M2	\$	14.380,98	\$	10.679,07	\$	19,13	\$	3.682,78
11.2	CARPETA BAJO PISO 2.5 cm	M2	\$	17.800,98	\$	13.257,74	\$	23,47	\$	4.519,77
12	REVOQUES									
12.1	REVOQUE FINO A LA CAL	M2	\$	13.802,72	\$	9.232,76	\$	316,14	\$	4.253,83
12.2	MATERIAL DE FRENTE	M2	\$	53.615,86	\$	18.944,27	\$	316,14	\$	34.355,45
12.3	REVOQUE INTERIOR A LA CAL	M2	\$	16.412,83	\$	12.786,08	\$	23,64	\$	3.603,11
12.4	REVOQUE BAJO REVESTIMIENTO	M2	\$	17.011,35	\$	14.593,51	\$	15,76	\$	2.402,08
12.5	REVOQUE GRUESO EXTERIOR A LA CAL	M2	\$	17.209,99	\$	13.583,24	\$	23,64	\$	3.603,11
12.6	REVOQUE IMPERMEABLE EXTERIOR	M2	\$	26.631,80	\$	16.077,24	\$	4.526,71	\$	6.027,85
12.7	REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL AL FIELTRO	M2	\$	25.647,44	\$	22.265,05	\$	21,46	\$	3.360,92
12.8	REVOQUE IMPERMEABLE AZOTADO CON HIDRÓFUGO	m2	\$	7.372,57	\$	4.940,53	\$	7,30	\$	2.424,73
13	REVESTIMIENTOS									
13.1	REVESTIMIENTO CERAMICO 15X15	M2	\$	78.755,83	\$	34.245,40	\$	-	\$	44.510,43
13.2	REVESTIMIENTO CERAMICO 30X30	M2	\$	77.660,26	\$	34.245,40	\$	-	\$	43.414,86
13.3	REVESTIMIENTO CERAMICO 20X20	M2	\$	80.295,71	\$	34.245,40	\$	-	\$	46.050,31
14	SOLADOS									
14.1	PISO PORCELANATO OPACO 30 X 30	M2	\$	157.002,46	\$	24.678,98	\$	-	\$	132.323,48
14.2	PISO CERAMICO 30X30	M2	\$	58.615,43	\$	17.217,00	\$	-	\$	41.398,43
14.3	PISO MOSAICO GRANITICO 30X30 (COLOCACION A LA CAL)	M2	\$	77.061,21	\$	19.643,52	\$	79,58	\$	57.338,11
14.4	PISO DE CEMENTO ALISADO	M2	\$	21.929,50	\$	16.376,64	\$	28,69	\$	5.524,17

14.5	PISO DE BALDOSA CALCAREA 30X30 Vereda	M2	\$	59.920,25	\$	19.365,78	\$	59,68	\$	40.494,79
14.6	PISO PORCELANATO BRILLANTE 30 X 30	M2	\$	157.002,46	\$	24.678,98	\$	-	\$	132.323,48
15	ZÓCALOS									
15.1	ZOCALO CERAMICO	M	\$	15.893,20	\$	6.549,81	\$	7,96	\$	9.335,43
15.2	ZOCALO DE CEMENTO ALISADO	M	\$	9.771,45	\$	8.088,77	\$	8,69	\$	1.673,99
15.3	ZOCALO PORCELANATO	M	\$	62.300,65	\$	6.549,81	\$	7,96	\$	55.742,88
15.4	ZOCALO GRANÍTICO	M	\$	23.588,33	\$	6.549,81	\$	7,96	\$	17.030,56
16	ENCADENADOS									
16.1	ENCADENADO 15 X 15 C/ 4 FI DEL 8 DE HORMIGÓN	ML	\$	17.434,07	\$	6.251,18	\$	1.580,68	\$	9.602,21
16.2	ENCADENADO 20 X 20 C/ 4 FI DEL 8 DE HORMIGÓN	ML	\$	23.558,21	\$	9.594,29	\$	1.580,68	\$	12.383,24
16.3	ENCADENADO 30 X 30 C/ 6 FI DEL 8 DE HORMIGÓN	ML	\$	36.605,82	\$	12.937,39	\$	1.580,68	\$	22.087,74
17	PLATEAS									
17.1	PLATEA DE H°A° 10 CM CON FI DEL 8 CADA 15 CM	M3	\$	452.003,67	\$	183.332,25	\$	-	\$	268.671,43
18	CARPINTERÍA METÁLICA(No se incluye colocación de abertura)									
18.1	PUERTA DE CHAPA estandart 0,90 x 2,05 completa	U	\$	510.311,00	\$	-	\$	-	\$	510.311,00
18.2	PUERTA DE CHAPA super reforzada 0,90 x 2,05 completa	U	\$	562.650,59	\$	-	\$	-	\$	562.650,59
18.3	PUERTA DE CHAPA económica 0,90 x 2,05 completa	U	\$	410.211,54	\$	-	\$	-	\$	410.211,54
18.4	PUERTA DE CHAPA económica reforzada 0,90 x 2,05 completa	U	\$	458.285,45	\$	-	\$	-	\$	458.285,45
19	CARPINTERÍA DE MADERA(No se incluye colocación de abertura)									
19.1	PUERTA DE MADERA 0,90 x 2,05 completa	U	\$	991.180,99	\$	-	\$	-	\$	991.180,99
19.2	PORTÓN DE MADERA estandart 2,40 x 2,05 completo	U	\$	3.420.739,98	\$	-	\$	-	\$	3.420.739,98
19.3	PUERTA PLACA de pino 0,85 x 2,00 marco de madera completa	U	\$	294.410,19	\$	-	\$	-	\$	294.410,19
19.4	VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,50 con celosía y vidriería completa	U	\$	978.750,34	\$	-	\$	-	\$	978.750,34
19.5	VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,50 sin celosía completa	U	\$	818.983,74	\$	-	\$	-	\$	818.983,74
19.6	VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,00 con celosía y vidriería completa	U	\$	761.410,19	\$	-	\$	-	\$	761.410,19
19.7	VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,00 sin celosía completa	U	\$	590.128,88	\$	-	\$	-	\$	590.128,88
19.8	VENTANA DE MADERA 1,50 x 2,00 con celosía y vidriería completa	U	\$	1.525.699,05	\$	-	\$	-	\$	1.525.699,05
19.9	VENTANA DE MADERA 1,50 x 2,00 sin celosía completa	U	\$	991.704,39	\$	-	\$	-	\$	991.704,39
19.10	VENTANA DE MADERA 1,50 x 1,50 con celosía y vidriería completa	U	\$	1.093.897,44	\$	-	\$	-	\$	1.093.897,44
19.11	VENTANA DE MADERA 1,50 x 1,50 sin celosía completa	U	\$	791.636,30	\$	-	\$	-	\$	791.636,30
19.12	PUERTA DE MADERA 2 hojas 1,50 x 2,05 completa	U	\$	2.159.008,10	\$	-	\$	-	\$	2.159.008,10
20	CARPINTERÍA DE ALUMINIO(No se incluye colocación de abertura)									
20.1	VENTANA DE ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,00 vidrio entero linea herrero	U	\$	266.703,71	\$	-	\$	-	\$	266.703,71
20.2	VENTAND E ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,00 vidrio repartido linea herrero	U	\$	502.617,08	\$	-	\$	-	\$	502.617,08
20.3	VENTANA DE ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,50 vidrio entero linea herrero	U	\$	351.198,65	\$	-	\$	-	\$	351.198,65
20.4	VENTANA DE ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,50 vidrio repartido linea herrero	U	\$	646.343,69	\$	-	\$	-	\$	646.343,69
20.5	VENTANA DE ALUMINIO corrediza 2,00 x 1,50 vidrio entero linea herrero	U	\$	483.306,92	\$	-	\$	-	\$	483.306,92
20.6	PUERTA BALCÓN DE ALUMINIO corrediza de Aluminio 1,60 x 2,05 vidrio entero	U	\$	599.916,38	\$	-	\$	-	\$	599.916,38
20.7	VENTILUZ DE ALUMINIO de abrir 0,50 x 0,60	U	\$	227.991,25	\$	-	\$	-	\$	227.991,25
20.8	VENTILUZ DE ALUMINIO de abrir 0,50 x 1,00	U	\$	285.564,80	\$	-	\$	-	\$	285.564,80
21	CRISTALES(Con y sin considerar colocación)									
21.1	VIDRIO de 3 mm sin colocación.	M2	\$	42.250,83	\$	-	\$	-	\$	42.250,83
21.2	VIDRIO de 3 mm con colocación.	M2	\$	47.221,52	\$	-	\$	-	\$	47.221,52
21.3	VIDRIO de 4 mm sin colocación.	M2	\$	47.221,52	\$	-	\$	-	\$	47.221,52
21.4	VIDRIO de 4 mm con colocación.	M2	\$	50.949,53	\$	-	\$	-	\$	50.949,53
22	ARTEFACTOS A GAS(No se incluye colocación)									
22.1	CALEFACTOR TB 5000 KCAL/HS	U	\$	185.670,98	\$	-	\$	-	\$	185.670,98
22.2	CALEFACTOR TB 3000 KCAL/HS	U	\$	144.237,29	\$	-	\$	-	\$	144.237,29
22.3	COCINA 4 C/HORNO 11.000 KCAL/HS	U	\$	428.249,63	\$	-	\$	-	\$	428.249,63
22.4	TERMOTANQUE MEDIA RECUPERACIÓN	U	\$	333.880,60	\$	-	\$	-	\$	333.880,60
23	PINTURAS									
23.1	PINTURA LATEX EN MUROS	M2	\$	9.600,06	\$	5.177,82	\$	-	\$	4.422,24
23.2	PINTURA ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIAS	M2	\$	23.755,16	\$	19.594,85	\$	-	\$	4.160,31
23.3	PINTURA ESMALTE SINTEICO SOBRE CARPINTERIAS METALICAS	M2	\$	15.151,37	\$	10.571,50	\$	-	\$	4.579,87

23.4	PINTURA FIBRADA S/LOSA	M2	\$	11.414,14	\$	7.533,55	\$	-	\$	3.880,59
23.5	SILISTONE EN LADRILLO VISTO	M2	\$	9.171,45	\$	6.886,80	\$	-	\$	2.284,65
24	ARTEFACTOS Y GRIFERÍA(No se incluye colocación)									
24.1	INODORO LARGO FERRUM	U	\$	520.005,34	\$	-	\$	-	\$	520.005,34
24.2	DEPOSITO MOCHILA ANDINO FERRUM	U	\$	93.162,69	\$	-	\$	-	\$	93.162,69
24.3	ASIENTOS PLASTICOS	U	\$	20.488,41	\$	-	\$	-	\$	20.488,41
24.4	LAVATORIO ANDINO FERRUM	U	\$	136.814,80	\$	-	\$	-	\$	136.814,80
24.5	DEPOSITO DE APOYAR FERRUM	U	\$	357.508,38	\$	-	\$	-	\$	357.508,38
24.6	BIDET L. CATRIEL FERRUM	U	\$	290.228,88	\$	-	\$	-	\$	290.228,88
24.7	JUEGO DE ACCESORIOS DE METAL	U	\$	149.625,54	\$	-	\$	-	\$	149.625,54
24.8	GRIFERÍA MALENA DUCHA	U	\$	403.724,19	\$	-	\$	-	\$	403.724,19
24.9	GRIFERÍA MALENA BIDET	U	\$	319.549,31	\$	-	\$	-	\$	319.549,31
24.10	GRIFERÍA MALENA LAVATORIO	U	\$	288.237,70	\$	-	\$	-	\$	288.237,70
24.11	GRIFERÍA MALENA COCINA MON/FR	U	\$	287.059,92	\$	-	\$	-	\$	287.059,92
25	MÁRMOL(Sin incluir colocación)									
25.1	MÁRMOL P/MESADA GRIS MARA C/FRENTÍN	M2	\$	200.029,84	\$	-	\$	-	\$	200.029,84
25.2	UMBRALES Y ANTEPECHOS	M2	\$	200.029,84	\$	-	\$	-	\$	200.029,84
26	INST. SANITARIA(Baño Principal, Cocina y Lavadero, Instalación Completa)									
26.1	(Ducha-bidet-lavaratorio-inodoro)+ Cocina cloaca agua fría y caliente, ventilaciones, colocación de	GL	\$	7.851.881,80	\$	2.414.029,40	\$	-	\$	5.437.852,40
27	INST. DE GAS COMPLETA (no se incluyen tramitaciones ni planos)(Instalación Completa)									
27.1	GAS (Cocina, temotank y 3 calefactores, cañería conexiones llaves, medidor) (artefactos incluidos)	GL	\$	5.721.189,12	\$	1.407.011,46	\$	-	\$	4.314.177,66
28	INST. ELÉCTRICA(Completa, con tablero general, pilar, timbre, tv, tel y sin artefactos eléctrica)									
28.1	INST. ELECTRICA COMPLETA	GL	\$	4.014.086,67	\$	2.580.370,42	\$	-	\$	1.433.716,25
29	AIRES ACONDICIONADOS-SIN INCLUIR EQUIPO ACONDICIONADOR									
29.1	AIRE ACONDICIONADO DE 6000 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	234.711,94	\$	124.218,54	\$	-	\$	110.493,40
29.2	AIRE ACONDICIONADO DE 5000 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	234.711,94	\$	124.218,54	\$	-	\$	110.493,40
29.3	AIRE ACONDICIONADO DE 4500 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	187.655,48	\$	110.416,48	\$	-	\$	77.239,00
29.4	AIRE ACONDICIONADO DE 4200 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	187.655,48	\$	110.416,48	\$	-	\$	77.239,00
29.5	AIRE ACONDICIONADO DE 3500 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	187.655,48	\$	110.416,48	\$	-	\$	77.239,00
29.6	AIRE ACONDICIONADO DE 3000 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	187.655,48	\$	110.416,48	\$	-	\$	77.239,00
29.7	AIRE ACONDICIONADO DE 2500 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	184.007,96	\$	96.614,42	\$	-	\$	87.393,54
29.8	AIRE ACONDICIONADO DE 2250 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	184.007,96	\$	96.614,42	\$	-	\$	87.393,54
30	EQUIPOS ACONDICIONADORES									
30.1	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 6000 FRIGORIAS	U	\$	940.082,00	\$	-	\$	-	\$	940.082,00
30.2	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 5000 FRIGORIAS	U	\$	770.660,00	\$	-	\$	-	\$	770.660,00
30.3	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 4500 FRIGORIAS	U	\$	645.500,00	\$	-	\$	-	\$	645.500,00
30.4	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 3000 FRIGORIAS	U	\$	520.329,00	\$	-	\$	-	\$	520.329,00
30.5	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 2500 FRIGORIAS	U	\$	507.850,00	\$	-	\$	-	\$	507.850,00
31	LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS									
31.1	LIMPIEZA PERIODICA DE OBRA	MES	\$	206.483,91	\$	206.483,91	\$	-	\$	-
31.2	LIMPIEZA FINAL	M2	\$	3.462,40	\$	3.462,40	\$	-	\$	-
31.3	AYUDA DE GREMIOS	M2	\$	7.556,28	\$	7.556,28	\$	-	\$	-
32	CIELORRASOS									
32.1	CIELORRASO JUNTA TOMADA	M2	\$	14.828,03	\$	8.968,52	\$	-	\$	5.859,51
32.2	CIELORRASO DESMONTABLE 61 X 61	M2	\$	16.868,05	\$	6.756,28	\$	-	\$	10.111,77
32.3	CIELORRASO DESMONTABLE 61 X 122	M2	\$	16.025,19	\$	6.756,28	\$	-	\$	9.268,91
33	TABIQUES									
33.1	TABIQUES SIMPLE PLACA 12.5 + LANA DE VIDRIO	M2	\$	31.679,47	\$	13.452,77	\$	-	\$	18.226,69
33.2	TABIQUES DOBLE PLACA 12.5 + LANA DE VIDRIO	M2	\$	36.076,27	\$	17.937,03	\$	-	\$	18.139,24