



Estudio realizado por CECEDU UTN F.R.V.T - Plantel técnico:

Ing. Mauricio Revelant / Ing. Judith Criado / Ing. Antonella Serrani / Sr. Pablo Verasaluze / Sr. Hector Ciancio / Sr. Hugo Martinez / Srita. Aylen Wyschckony / Sta. Francesca Bertone – Coord. Ing. Jorge Rena

ACTUALIZADO AL MES DE ENERO 2026

184° Actualización

PLANILLA DE COSTOS UNITARIOS RUBRO POR RUBRO

*Valores promedio para la ciudad de Venado Tuerto.

*Los precios de los materiales se consideran sin IVA.

*La mano de Obra se calcula por rendimientos normales pagados por jornal. Se prevee un adicional a valor de mercado

*No se consideran gastos generales ni beneficio, estando computado materiales, mano de obra y equipos.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	U	COSTO UNITARIO	Impt. M. de Obra	Impt. Equipos	Impt. Materiales
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DEL TERRENO	M2	\$ 6.601,41	\$ 3.903,13	\$ 2.698,28	\$ -
1.2	PRELIMINAR OBRADOR , DEPOSITO Y SANITARIOS	M2	\$ 193.266,40	\$ 32.377,64	\$ 335,37	\$ 160.553,39
2	PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS					
2.1	CERCO DE OBRA	M	\$ 54.680,23	\$ 50.953,97	\$ -	\$ 3.726,27
2.2	PRELIMINAR DEFENSA DE PROTECCION - PROTECCIONES VARIAS	M	\$ 145.167,91	\$ 55.001,74	\$ -	\$ 90.166,17
2.3	REPLANTEO	M2	\$ 3.362,07	\$ 3.362,07	\$ -	\$ -
2.4	CARTEL DE OBRA	M2	\$ 182.216,62	\$ 36.872,01	\$ -	\$ 145.344,61
3	DEMOLICIONES					
3.1	DEMOLICIONES VOLQUETE ALQUILER	UN	\$ 32.557,38	\$ -	\$ 32.557,38	\$ -
3.2	DEMOLICION DE REVOQUES	M2	\$ 11.503,03	\$ 7.294,12	\$ 4.208,91	\$ -
3.3	DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS	M2	\$ 11.050,79	\$ 8.185,81	\$ 2.864,97	\$ -
3.4	DEMOLICION DE OBRA COMPLETA DE 60.00 A 100 M2	GL	\$ 295.825,83	\$ 131.740,98	\$ 164.084,85	\$ -
3.5	DEMOLICION DE PISOS CON RETIRO DE ESCOMBROS	M2	\$ 11.486,08	\$ 8.621,10	\$ 2.864,97	\$ -
3.6	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON	M3	\$ 284.254,45	\$ 255.266,13	\$ 28.988,32	\$ -
3.7	DEMOLICION DE DE MAMPOSTERIAS	M3	\$ 79.119,21	\$ 52.761,45	\$ 26.357,76	\$ -
3.8	DEMOLICION CONTRAPISOS CON RETIRO DE ESCOMBROS	M2	\$ 23.881,09	\$ 19.297,13	\$ 4.583,96	\$ -
4	MOVIMIENTO DE SUELO					
4.1	ACARREOS CARGA Y RETIRO DE TIERRA	M3	\$ 11.493,91	\$ 7.743,40	\$ 3.750,51	\$ -
4.2	DESMONTE DEL TERRENO (HASTA 20/30 CM DE PROF)	M3	\$ 11.147,03	\$ 7.976,64	\$ 3.170,39	\$ -
4.3	EXCAVACION DE CIMIENTOS	M3	\$ 38.036,49	\$ 38.036,49	\$ -	\$ -
4.4	EXCAVACION DE BASES	M3	\$ 51.621,06	\$ 51.621,06	\$ -	\$ -
4.5	EXCAVACION DE VIGAS DE FUNDACION - ZANJAS	M3	\$ 51.683,91	\$ 51.683,91	\$ -	\$ -
4.6	EXCAVACION DE SOTANOS A MAQUINA	M3	\$ 12.093,55	\$ 6.736,81	\$ 5.356,74	\$ -
5	LLENADO DE CIMIENTOS					
5.1	CIMENTACION ZAPATA P/MUROS MAMPOSTERIA cuantia 30 kg/m3	M3	\$ 357.960,68	\$ 95.413,24	\$ 7.437,42	\$ 255.110,02
5.2	LLENADO DE CIMIENTOS 030/045	M3	\$ 163.835,75	\$ 79.358,67	\$ 747,30	\$ 83.729,78
6	ESTRUCTURA					
6.1	LOSAS-CUANTÍA 80 kg/m3 H 21	M3	\$ 1.042.977,13	\$ 615.075,33	\$ 1.205,30	\$ 426.696,51
6.2	LOSAS-CUANTÍA 40 kg/m3 H 21	M3	\$ 905.454,34	\$ 615.075,33	\$ 1.205,30	\$ 289.173,72
6.3	BASES CENTRADAS H-17 60 KG/m3	M3	\$ 467.619,98	\$ 121.447,74	\$ 9.755,98	\$ 336.416,25
6.4	VIGAS HORMIGÓN ELABORADO H-21 180 Kg/m3	M3	\$ 1.348.252,55	\$ 656.440,34	\$ 7.214,58	\$ 684.597,63

6.5	COLUMNAS HORMIGÓN ELABORADO H-21 85 Kg/m3	M3	\$	902.285,83	\$	446.567,28	\$	8.902,24	\$	446.816,31
6.6	LOSA VIGUETAS Y LADRILLOS CERÁMICO 017 CON C/CAPA DE COMPRESIÓN	M2	\$	65.370,60	\$	19.388,21	\$	293,99	\$	45.688,39
6.7	LOSAS VISTAS ENCOFRADO FENÓLICO, HORMIGÓN B 170 ELABORADO EN OBRA	M3	\$	1.047.958,33	\$	647.218,78	\$	18.407,21	\$	382.332,34
7	MAMPOSTERÍAS									
7.1	COLOCACION DE BARANDAS	ML	\$	23.907,53	\$	22.056,39	\$	9,75	\$	1.841,39
7.2	COLOCACION DE CARPINTERIAS	M2	\$	27.240,77	\$	25.389,62	\$	9,75	\$	1.841,39
7.3	MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES ELEVACION DE 15 CM	M3	\$	241.146,13	\$	139.687,84	\$	123,34	\$	101.334,95
7.4	MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES ELEVACION DE 15 CM A LA VISTA	M3	\$	262.249,59	\$	153.965,97	\$	123,34	\$	108.160,28
7.5	MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES ELEVACION DE 30 CM	M3	\$	263.906,17	\$	139.221,74	\$	246,68	\$	124.437,75
7.6	MAMPOSTERIA LADRILLO CERAMICOS HUECOS 18X18X 33	M2	\$	41.323,88	\$	20.128,13	\$	16,69	\$	21.179,06
7.7	MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 8X18X33	M2	\$	32.489,80	\$	19.821,44	\$	7,98	\$	12.660,38
7.8	MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 12X18X33	M2	\$	35.207,86	\$	19.923,67	\$	10,88	\$	15.273,31
7.9	MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS PORTANTES 12X19X33	M2	\$	40.571,61	\$	21.964,63	\$	7,98	\$	18.599,00
7.10	MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS PORTANTES 18X19X33	M2	\$	47.051,59	\$	22.271,32	\$	16,69	\$	24.763,58
7.11	MAMPOSTERIA BLOQUES DE HORMIGON 20X20X40	M2	\$	48.301,09	\$	22.654,56	\$	21,15	\$	25.625,38
7.12	MAMPOSTERIA BLOQUES DE HORMIGON 13X20X40	M2	\$	42.911,20	\$	22.530,41	\$	17,62	\$	20.363,17
7.13	MAMPOSTERIA CAJON HIDRÁULICO DE 15/30 CM	M3	\$	296.788,07	\$	144.290,83	\$	230,24	\$	152.267,00
7.14	MAMPOSTERIA DE CIMIENTOS DE15/ 30 CM	M3	\$	263.906,17	\$	139.221,74	\$	246,68	\$	124.437,75
8	AISLACIONES									
8.1	AISLACION FILM DE POLIETILENO BAJO PLATEAS O CONTRAPISOS	M2	\$	6.608,81	\$	2.289,09	\$	-	\$	4.319,71
8.2	AISLACION CAPA AISLADORA HORIZONTAL DOBLE	M2	\$	13.485,95	\$	9.019,57	\$	13,68	\$	4.452,69
8.3	AISLACION DOBLE HORIZONTAL	M2	\$	14.581,30	\$	9.146,25	\$	16,93	\$	5.418,12
8.4	AISLACIÓN COMPLETA SOBRE LOSA PLANA	M2	\$	86.375,15	\$	73.733,46	\$	407,84	\$	12.233,84
8.5	AISLACIÓN VERTICAL SOBRE MUROS	M2	\$	12.763,37	\$	8.415,33	\$	13,54	\$	4.334,49
9	CUBIERTAS									
9.1	CUBIERTA DE TEJA COLONIAL SOBRE MADERA	M2	\$	81.822,65	\$	51.866,57	\$	-	\$	29.956,08
9.2	CUBIERTA DE TEJA FRANCESA CON AISLACION Y MADERA CEPILLADA	M2	\$	80.302,12	\$	63.281,92	\$	-	\$	17.020,20
9.3	CUBIERTA DE MADERA A LA VISTA Y CHAPA	M2	\$	109.143,15	\$	32.097,24	\$	1.232,09	\$	75.813,82
10	CONTRAPISOS									
10.1	CONTRAPISO DE CASCOTE SOBRE TERRENO NATURAL 10 cm Hº	M2	\$	21.438,04	\$	12.719,24	\$	307,45	\$	8.411,35
10.2	CONTRAPISO DE HORMIGON POBRE ARMADO S/TERRENO DE 015m	M2	\$	43.484,08	\$	16.297,46	\$	512,34	\$	26.674,28
10.3	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTE DE 007 SOBRE LOSAS	M2	\$	15.836,98	\$	9.993,45	\$	129,13	\$	5.714,40
10.4	CONTRAPISO DE HORMIGON ELABORADO 007	M2	\$	18.847,76	\$	8.388,31	\$	-	\$	10.459,45
11	CARPETAS									
11.1	CARPETA BAJO PISO 2 cm	M2	\$	14.669,86	\$	10.967,57	\$	19,51	\$	3.682,78
11.2	CARPETA BAJO PISO 2.5 cm	M2	\$	18.159,72	\$	13.616,00	\$	23,94	\$	4.519,77
12	REVOQUES									
12.1	REVOQUE FINO A LA CAL	M2	\$	14.057,91	\$	9.481,62	\$	322,46	\$	4.253,83
12.2	MATERIAL DE FRENTE	M2	\$	54.135,21	\$	19.457,30	\$	322,46	\$	34.355,45
12.3	REVOQUE INTERIOR A LA CAL	M2	\$	16.757,13	\$	13.129,91	\$	24,11	\$	3.603,11
12.4	REVOQUE BAJO REVESTIMIENTO	M2	\$	17.406,57	\$	14.988,42	\$	16,08	\$	2.402,08
12.5	REVOQUE GRUESO EXTERIOR A LA CAL	M2	\$	17.575,75	\$	13.948,52	\$	24,11	\$	3.603,11
12.6	REVOQUE IMPERMEABLE EXTERIOR	M2	\$	27.155,40	\$	16.510,31	\$	4.617,24	\$	6.027,85
12.7	REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL AL FIELTRO	M2	\$	26.247,09	\$	22.864,28	\$	21,89	\$	3.360,92
12.8	REVOQUE IMPERMEABLE AZOTADO CON HIDRÓFUGO	m2	\$	7.505,63	\$	5.073,45	\$	7,45	\$	2.424,73
13	REVESTIMIENTOS									
13.1	REVESTIMIENTO CERAMICO 15X15	M2	\$	79.676,90	\$	35.166,47	\$	-	\$	44.510,43
13.2	REVESTIMIENTO CERAMICO 30X30	M2	\$	78.581,33	\$	35.166,47	\$	-	\$	43.414,86
13.3	REVESTIMIENTO CERAMICO 20X20	M2	\$	81.216,78	\$	35.166,47	\$	-	\$	46.050,31
14	SOLADOS									
14.1	PISO PORCELANATO OPACO 30 X 30	M2	\$	158.958,11	\$	25.346,05	\$	-	\$	133.612,06
14.2	PISO CERAMICO 30X30	M2	\$	59.081,68	\$	17.683,25	\$	-	\$	41.398,43
14.3	PISO MOSAICO GRANITICO 30X30 (COLOCACION A LA CAL)	M2	\$	77.592,87	\$	20.173,60	\$	81,17	\$	57.338,11
14.4	PISO DE CEMENTO ALISADO	M2	\$	22.369,77	\$	16.816,33	\$	29,26	\$	5.524,17

14.5	PISO DE BALDOSA CALCAREA 30X30 Vereda	M2	\$	60.444,14	\$	19.888,48	\$	60,88	\$	40.494,79
14.6	PISO PORCELANATO BRILLANTE 30 X 30	M2	\$	158.958,11	\$	25.346,05	\$	-	\$	133.612,06
15	ZÓCALOS									
15.1	ZOCALO CERAMICO	M	\$	16.069,69	\$	6.726,15	\$	8,12	\$	9.335,43
15.2	ZOCALO DE CEMENTO ALISADO	M	\$	9.987,37	\$	8.304,51	\$	8,87	\$	1.673,99
15.3	ZOCALO PORCELANATO	M	\$	63.031,10	\$	6.726,15	\$	8,12	\$	56.296,83
15.4	ZOCALO GRANÍTICO	M	\$	23.931,64	\$	6.726,15	\$	8,12	\$	17.197,37
16	ENCADENADOS									
16.1	ENCADENADO 15 X 15 C/ 4 FI DEL 8 DE HORMIGÓN	ML	\$	17.634,02	\$	6.419,52	\$	1.612,29	\$	9.602,21
16.2	ENCADENADO 20 X 20 C/ 4 FI DEL 8 DE HORMIGÓN	ML	\$	23.848,69	\$	9.853,16	\$	1.612,29	\$	12.383,24
16.3	ENCADENADO 30 X 30 C/ 6 FI DEL 8 DE HORMIGÓN	ML	\$	36.986,84	\$	13.286,80	\$	1.612,29	\$	22.087,74
17	PLATEAS									
17.1	PLATEA DE H°A° 10 CM CON FI DEL 8 CADA 15 CM	M3	\$	456.930,44	\$	188.259,02	\$	-	\$	268.671,43
18	CARPINTERÍA METÁLICA(No se incluye colocación de abertura)									
18.1	PUERTA DE CHAPA estandart 0,90 x 2,05 completa	U	\$	510.311,00	\$	-	\$	-	\$	510.311,00
18.2	PUERTA DE CHAPA super reforzada 0,90 x 2,05 completa	U	\$	562.650,59	\$	-	\$	-	\$	562.650,59
18.3	PUERTA DE CHAPA económica 0,90 x 2,05 completa	U	\$	410.211,54	\$	-	\$	-	\$	410.211,54
18.4	PUERTA DE CHAPA económica reforzada 0,90 x 2,05 completa	U	\$	458.285,45	\$	-	\$	-	\$	458.285,45
19	CARPINTERÍA DE MADERA(No se incluye colocación de abertura)									
19.1	PUERTA DE MADERA 0,90 x 2,05 completa	U	\$	991.180,99	\$	-	\$	-	\$	991.180,99
19.2	PORTÓN DE MADERA estandart 2,40 x 2,05 completo	U	\$	3.420.739,98	\$	-	\$	-	\$	3.420.739,98
19.3	PUERTA PLACA de pino 0,85 x 2,00 marco de madera completa	U	\$	294.410,19	\$	-	\$	-	\$	294.410,19
19.4	VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,50 con celosía y vidriería completa	U	\$	978.750,34	\$	-	\$	-	\$	978.750,34
19.5	VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,50 sin celosía completa	U	\$	818.983,74	\$	-	\$	-	\$	818.983,74
19.6	VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,00 con celosía y vidriería completa	U	\$	761.410,19	\$	-	\$	-	\$	761.410,19
19.7	VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,00 sin celosía completa	U	\$	590.128,88	\$	-	\$	-	\$	590.128,88
19.8	VENTANA DE MADERA 1,50 x 2,00 con celosía y vidriería completa	U	\$	1.525.699,05	\$	-	\$	-	\$	1.525.699,05
19.9	VENTANA DE MADERA 1,50 x 2,00 sin celosía completa	U	\$	991.704,39	\$	-	\$	-	\$	991.704,39
19.10	VENTANA DE MADERA 1,50 x 1,50 con celosía y vidriería completa	U	\$	1.093.897,44	\$	-	\$	-	\$	1.093.897,44
19.11	VENTANA DE MADERA 1,50 x 1,50 sin celosía completa	U	\$	791.636,30	\$	-	\$	-	\$	791.636,30
19.12	PUERTA DE MADERA 2 hojas 1,50 x 2,05 completa	U	\$	2.159.008,10	\$	-	\$	-	\$	2.159.008,10
20	CARPINTERÍA DE ALUMINIO(No se incluye colocación de abertura)									
20.1	VENTANA DE ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,00 vidrio entero linea herrero	U	\$	266.703,71	\$	-	\$	-	\$	266.703,71
20.2	VENTAND E ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,00 vidrio repartido linea herrero	U	\$	502.617,08	\$	-	\$	-	\$	502.617,08
20.3	VENTANA DE ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,50 vidrio entero linea herrero	U	\$	351.198,65	\$	-	\$	-	\$	351.198,65
20.4	VENTANA DE ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,50 vidrio repartido linea herrero	U	\$	646.343,69	\$	-	\$	-	\$	646.343,69
20.5	VENTANA DE ALUMINIO corrediza 2,00 x 1,50 vidrio entero linea herrero	U	\$	483.306,92	\$	-	\$	-	\$	483.306,92
20.6	PUERTA BALCÓN DE ALUMINIO corrediza de Aluminio 1,60 x 2,05 vidrio entero	U	\$	599.916,38	\$	-	\$	-	\$	599.916,38
20.7	VENTILUZ DE ALUMINIO de abrir 0,50 x 0,60	U	\$	227.991,25	\$	-	\$	-	\$	227.991,25
20.8	VENTILUZ DE ALUMINIO de abrir 0,50 x 1,00	U	\$	285.564,80	\$	-	\$	-	\$	285.564,80
21	CRISTALES(Con y sin considerar colocación)									
21.1	VIDRIO de 3 mm sin colocación.	M2	\$	43.940,87	\$	-	\$	-	\$	43.940,87
21.2	VIDRIO de 3 mm con colocación.	M2	\$	49.110,38	\$	-	\$	-	\$	49.110,38
21.3	VIDRIO de 4 mm sin colocación.	M2	\$	49.110,38	\$	-	\$	-	\$	49.110,38
21.4	VIDRIO de 4 mm con colocación.	M2	\$	52.987,52	\$	-	\$	-	\$	52.987,52
22	ARTEFACTOS A GAS(No se incluye colocación)									
22.1	CALEFACTOR TB 5000 KCAL/HS	U	\$	185.670,98	\$	-	\$	-	\$	185.670,98
22.2	CALEFACTOR TB 3000 KCAL/HS	U	\$	144.237,29	\$	-	\$	-	\$	144.237,29
22.3	COCINA 4 C/HORNO 11.000 KCAL/HS	U	\$	428.249,63	\$	-	\$	-	\$	428.249,63
22.4	TERMOTANQUE MEDIA RECUPERACIÓN	U	\$	333.880,60	\$	-	\$	-	\$	333.880,60
23	PINTURAS									
23.1	PINTURA LATEX EN MUROS	M2	\$	9.802,98	\$	5.315,30	\$	-	\$	4.487,67
23.2	PINTURA ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIAS	M2	\$	24.338,29	\$	20.124,85	\$	-	\$	4.213,43
23.3	PINTURA ESMALTE SINTEICO SOBRE CARPINTERIAS METALICAS	M2	\$	15.435,69	\$	10.855,82	\$	-	\$	4.579,87

23.4	PINTURA FIBRADA S/LOSA	M2	\$	11.614,17	\$	7.733,58	\$	-	\$	3.880,59
23.5	SILISTONE EN LADRILLO VISTO	M2	\$	9.357,95	\$	7.073,30	\$	-	\$	2.284,65
24	ARTEFACTOS Y GRIFERÍA(No se incluye colocación)									
24.1	INODORO LARGO FERRUM	U	\$	520.005,34	\$	-	\$	-	\$	520.005,34
24.2	DEPOSITO MOCHILA ANDINO FERRUM	U	\$	93.162,69	\$	-	\$	-	\$	93.162,69
24.3	ASIENTOS PLASTICOS	U	\$	21.307,95	\$	-	\$	-	\$	21.307,95
24.4	LAVATORIO ANDINO FERRUM	U	\$	136.814,80	\$	-	\$	-	\$	136.814,80
24.5	DEPOSITO DE APOYAR FERRUM	U	\$	357.508,38	\$	-	\$	-	\$	357.508,38
24.6	BIDET L. CATRIEL FERRUM	U	\$	290.228,88	\$	-	\$	-	\$	290.228,88
24.7	JUEGO DE ACCESORIOS DE METAL	U	\$	152.618,05	\$	-	\$	-	\$	152.618,05
24.8	GRIFERÍA MALENA DUCHA	U	\$	411.798,67	\$	-	\$	-	\$	411.798,67
24.9	GRIFERÍA MALENA BIDET	U	\$	325.940,30	\$	-	\$	-	\$	325.940,30
24.10	GRIFERÍA MALENA LAVATORIO	U	\$	294.002,46	\$	-	\$	-	\$	294.002,46
24.11	GRIFERÍA MALENA COCINA MON/FR	U	\$	287.059,92	\$	-	\$	-	\$	287.059,92
25	MÁRMOL(Sin incluir colocación)									
25.1	MÁRMOL P/MESADA GRIS MARA C/FRENTÍN	M2	\$	200.029,84	\$	-	\$	-	\$	200.029,84
25.2	UMBRALES Y ANTEPECHOS	M2	\$	200.029,84	\$	-	\$	-	\$	200.029,84
26	INST. SANITARIA(Baño Principal, Cocina y Lavadero, Instalación Completa)									
26.1	(Ducha-bidet-lavaratorio-inodoro)+ Cocina cloaca agua fría y caliente, ventilaciones, colocación de	GL	\$	8.291.652,26	\$	2.477.187,70	\$	-	\$	5.814.464,56
27	INST. DE GAS COMPLETA (no se incluyen tramitaciones ni planos)(Instalación Completa)									
27.1	GAS (Cocina, temotank y 3 calefactores, cañería conexiones llaves, medidor) (artefactos incluidos)	GL	\$	5.909.846,12	\$	1.443.845,01	\$	-	\$	4.466.001,11
28	INST. ELÉCTRICA(Completa, con tablero general, pilar, timbre, tv, tel y sin artefactos eléctrica)									
28.1	INST. ELECTRICA COMPLETA	GL	\$	4.108.501,07	\$	2.648.039,69	\$	-	\$	1.460.461,38
29	AIRES ACONDICIONADOS-SIN INCLUIR EQUIPO ACONDICIONADOR									
29.1	AIRE ACONDICIONADO DE 6000 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	237.896,23	\$	127.402,83	\$	-	\$	110.493,40
29.2	AIRE ACONDICIONADO DE 5000 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	237.896,23	\$	127.402,83	\$	-	\$	110.493,40
29.3	AIRE ACONDICIONADO DE 4500 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	190.485,96	\$	113.246,96	\$	-	\$	77.239,00
29.4	AIRE ACONDICIONADO DE 4200 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	190.485,96	\$	113.246,96	\$	-	\$	77.239,00
29.5	AIRE ACONDICIONADO DE 3500 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	190.485,96	\$	113.246,96	\$	-	\$	77.239,00
29.6	AIRE ACONDICIONADO DE 3000 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	190.485,96	\$	113.246,96	\$	-	\$	77.239,00
29.7	AIRE ACONDICIONADO DE 2500 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	186.484,63	\$	99.091,09	\$	-	\$	87.393,54
29.8	AIRE ACONDICIONADO DE 2250 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	186.484,63	\$	99.091,09	\$	-	\$	87.393,54
30	EQUIPOS ACONDICIONADORES									
30.1	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 6000 FRIGORIAS	U	\$	940.082,00	\$	-	\$	-	\$	940.082,00
30.2	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 5000 FRIGORIAS	U	\$	770.660,00	\$	-	\$	-	\$	770.660,00
30.3	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 4500 FRIGORIAS	U	\$	645.500,00	\$	-	\$	-	\$	645.500,00
30.4	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 3000 FRIGORIAS	U	\$	520.329,00	\$	-	\$	-	\$	520.329,00
30.5	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 2500 FRIGORIAS	U	\$	507.850,00	\$	-	\$	-	\$	507.850,00
31	LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS									
31.1	LIMPIEZA PERIODICA DE OBRA	MES	\$	212.202,05	\$	212.202,05	\$	-	\$	-
31.2	LIMPIEZA FINAL	M2	\$	3.558,29	\$	3.558,29	\$	-	\$	-
31.3	AYUDA DE GREMIOS	M2	\$	7.762,81	\$	7.762,81	\$	-	\$	-
32	CIELORRASOS									
32.1	CIELORRASO JUNTA TOMADA	M2	\$	15.739,27	\$	9.206,65	\$	-	\$	6.532,62
32.2	CIELORRASO DESMONTABLE 61 X 61	M2	\$	16.976,61	\$	6.935,67	\$	-	\$	10.040,94
32.3	CIELORRASO DESMONTABLE 61 X 122	M2	\$	16.143,79	\$	6.935,67	\$	-	\$	9.208,11
33	TABIQUES									
33.1	TABIQUES SIMPLE PLACA 12.5 + LANA DE VIDRIO	M2	\$	32.064,40	\$	13.809,97	\$	-	\$	18.254,43
33.2	TABIQUES DOBLE PLACA 12.5 + LANA DE VIDRIO	M2	\$	36.580,27	\$	18.413,30	\$	-	\$	18.166,98