

**Estudio realizado por CECCDU UTN F.R.V.T - Plantel técnico:**

Ing. Mauricio Revelant / Ing. Judith Criado / Ing. Antonella Serrani / Sr. Pablo Verasaluze / Sr. Hector Ciancio / Sr. Hugo Martinez / Srita. Aylen Wyschckony / Sta. Francesca Bertola – Coord. Ing. Jorge Rena

**ACTUALIZADO AL MES DE FEBRERO 2026**

**185° Actualización**

**PLANILLA DE COSTOS UNITARIOS RUBRO POR RUBRO**

\*Valores promedio para la ciudad de Venado Tuerto.

\*Los precios de los materiales se consideran sin IVA.

\*La mano de Obra se calcula por rendimientos normales pagados por jornal. Se prevee un adicional a valor de mercado

\*No se consideran gastos generales ni beneficio, estando computado materiales, mano de obra y equipos.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	U	COSTO UNITARIO	Impt. M. de Obra	Impt. Equipos	Impt. Materiales
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>					
1.1	LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DEL TERRENO	M2	\$ 6.721,95	\$ 3.969,70	\$ 2.752,25	\$ -
1.2	PRELIMINAR OBRADOR , DEPOSITO Y SANITARIOS	M2	\$ 193.825,97	\$ 32.930,50	\$ 342,08	\$ 160.553,39
<b>2</b>	<b>PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS</b>					
2.1	CERCO DE OBRA	M	\$ 55.539,91	\$ 51.813,65	\$ -	\$ 3.726,27
2.2	PRELIMINAR DEFENSA DE PROTECCION - PROTECCIONES VARIAS	M	\$ 146.101,32	\$ 55.935,15	\$ -	\$ 90.166,17
2.3	REPLANTEO	M2	\$ 3.419,59	\$ 3.419,59	\$ -	\$ -
2.4	CARTEL DE OBRA	M2	\$ 182.844,69	\$ 37.500,08	\$ -	\$ 145.344,61
<b>3</b>	<b>DEMOLICIONES</b>					
3.1	DEMOLICIONES VOLQUETE ALQUILER	UN	\$ 33.208,53	\$ -	\$ 33.208,53	\$ -
3.2	DEMOLICION DE REVOQUES	M2	\$ 11.711,07	\$ 7.417,98	\$ 4.293,08	\$ -
3.3	DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS	M2	\$ 11.246,99	\$ 8.324,72	\$ 2.922,27	\$ -
3.4	DEMOLICION DE OBRA COMPLETA DE 60.00 A 100 M2	GL	\$ 301.346,89	\$ 133.980,35	\$ 167.366,55	\$ -
3.5	DEMOLICION DE PISOS CON RETIRO DE ESCOMBROS	M2	\$ 11.689,37	\$ 8.767,10	\$ 2.922,27	\$ -
3.6	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON	M3	\$ 289.159,03	\$ 259.590,94	\$ 29.568,09	\$ -
3.7	DEMOLICION DE DE MAMPOSTERIAS	M3	\$ 80.540,56	\$ 53.655,65	\$ 26.884,91	\$ -
3.8	DEMOLICION CONTRAPISOS CON RETIRO DE ESCOMBROS	M2	\$ 24.299,07	\$ 19.623,43	\$ 4.675,64	\$ -
<b>4</b>	<b>MOVIMIENTO DE SUELO</b>					
4.1	ACARREOS CARGA Y RETIRO DE TIERRA	M3	\$ 11.699,87	\$ 7.874,35	\$ 3.825,52	\$ -
4.2	DESMONTE DEL TERRENO (HASTA 20/30 CM DE PROF)	M3	\$ 11.345,38	\$ 8.111,58	\$ 3.233,80	\$ -
4.3	EXCAVACION DE CIMIENTOS	M3	\$ 38.678,57	\$ 38.678,57	\$ -	\$ -
4.4	EXCAVACION DE BASES	M3	\$ 52.492,72	\$ 52.492,72	\$ -	\$ -
4.5	EXCAVACION DE VIGAS DE FUNDACION - ZANJAS	M3	\$ 52.556,99	\$ 52.556,99	\$ -	\$ -
4.6	EXCAVACION DE SOTANOS A MAQUINA	M3	\$ 12.315,14	\$ 6.851,27	\$ 5.463,87	\$ -
<b>5</b>	<b>LLENADO DE CIMIENTOS</b>					
5.1	CIMENTACION ZAPATA P/MUROS MAMPOSTERIA cuantia 30 kg/m3	M3	\$ 359.734,06	\$ 97.037,87	\$ 7.586,17	\$ 255.110,02
5.2	LLENADO DE CIMIENTOS 030/045	M3	\$ 165.202,96	\$ 80.710,94	\$ 762,24	\$ 83.729,78
<b>6</b>	<b>ESTRUCTURA</b>					
6.1	LOSAS-CUANTÍA 80 kg/m3 H 21	M3	\$ 1.053.512,11	\$ 625.586,20	\$ 1.229,41	\$ 426.696,51
6.2	LOSAS-CUANTÍA 40 kg/m3 H 21	M3	\$ 915.989,32	\$ 625.586,20	\$ 1.229,41	\$ 289.173,72
6.3	BASES CENTRADAS H-17 60 KG/m3	M3	\$ 469.882,33	\$ 123.514,98	\$ 9.951,10	\$ 336.416,25
6.4	VIGAS HORMIGÓN ELABORADO H-21 180 Kg/m3	M3	\$ 1.359.586,50	\$ 667.629,99	\$ 7.358,87	\$ 684.597,63

6.5	COLUMNAS HORMIGÓN ELABORADO H-21 85 Kg/m3	M3	\$	910.067,90	\$	454.171,31	\$	9.080,28	\$	446.816,31
6.6	LOSA VIGUETAS Y LADRILLOS CERÁMICO 017 CON C/CAPA DE COMPRESIÓN	M2	\$	65.707,49	\$	19.719,22	\$	299,87	\$	45.688,39
6.7	LOSAS VISTAS ENCOFRADO FENÓLICO, HORMIGÓN B 170 ELABORADO EN OBRA	M3	\$	1.059.357,54	\$	658.249,85	\$	18.775,35	\$	382.332,34
<b>7</b>	<b>MAMPOSTERÍAS</b>									
7.1	COLOCACION DE BARANDAS	ML	\$	24.284,58	\$	22.433,24	\$	9,95	\$	1.841,39
7.2	COLOCACION DE CARPINTERIAS	M2	\$	27.676,76	\$	25.825,43	\$	9,95	\$	1.841,39
7.3	MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES ELEVACION DE 15 CM	M3	\$	243.527,92	\$	142.067,16	\$	125,81	\$	101.334,95
7.4	MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES ELEVACION DE 15 CM A LA VISTA	M3	\$	264.875,10	\$	156.589,02	\$	125,81	\$	108.160,28
7.5	MAMPOSTERIA LADRILLOS COMUNES ELEVACION DE 30 CM	M3	\$	266.283,78	\$	141.594,42	\$	251,61	\$	124.437,75
7.6	MAMPOSTERIA LADRILLO CERAMICOS HUECOS 18X18X 33	M2	\$	41.667,08	\$	20.471,00	\$	17,02	\$	21.179,06
7.7	MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 8X18X33	M2	\$	32.827,56	\$	20.159,05	\$	8,14	\$	12.660,38
7.8	MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 12X18X33	M2	\$	35.547,44	\$	20.263,03	\$	11,10	\$	15.273,31
7.9	MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS PORTANTES 12X19X33	M2	\$	40.946,02	\$	22.338,88	\$	8,14	\$	18.599,00
7.10	MAMPOSTERIA LADRILLOS CERAMICOS PORTANTES 18X19X33	M2	\$	47.431,43	\$	22.650,83	\$	17,02	\$	24.763,58
7.11	MAMPOSTERIA BLOQUES DE HORMIGON 20X20X40	M2	\$	48.687,85	\$	23.040,90	\$	21,57	\$	25.625,38
7.12	MAMPOSTERIA BLOQUES DE HORMIGON 13X20X40	M2	\$	43.295,76	\$	22.914,62	\$	17,97	\$	20.363,17
7.13	MAMPOSTERIA CAJON HIDRÁULICO DE 15/30 CM	M3	\$	299.250,96	\$	146.749,11	\$	234,84	\$	152.267,00
7.14	MAMPOSTERIA DE CIMIENTOS DE15/ 30 CM	M3	\$	266.283,78	\$	141.594,42	\$	251,61	\$	124.437,75
<b>8</b>	<b>AISLACIONES</b>									
8.1	AISLACION FILM DE POLIETILENO BAJO PLATEAS O CONTRAPISOS	M2	\$	6.647,77	\$	2.328,06	\$	-	\$	4.319,71
8.2	AISLACION CAPA AISLADORA HORIZONTAL DOBLE	M2	\$	13.640,43	\$	9.173,78	\$	13,95	\$	4.452,69
8.3	AISLACION DOBLE HORIZONTAL	M2	\$	14.738,02	\$	9.302,63	\$	17,27	\$	5.418,12
8.4	AISLACIÓN COMPLETA SOBRE LOSA PLANA	M2	\$	87.638,94	\$	74.989,09	\$	416,00	\$	12.233,84
8.5	AISLACIÓN VERTICAL SOBRE MUROS	M2	\$	12.907,51	\$	8.559,20	\$	13,81	\$	4.334,49
<b>9</b>	<b>CUBIERTAS</b>									
9.1	CUBIERTA DE TEJA COLONIAL SOBRE MADERA	M2	\$	82.702,43	\$	52.746,35	\$	-	\$	29.956,08
9.2	CUBIERTA DE TEJA FRANCESA CON AISLACION Y MADERA CEPILLADA	M2	\$	81.382,67	\$	64.362,47	\$	-	\$	17.020,20
9.3	CUBIERTA DE MADERA A LA VISTA Y CHAPA	M2	\$	109.712,18	\$	32.641,63	\$	1.256,73	\$	75.813,82
<b>10</b>	<b>CONTRAPISOS</b>									
10.1	CONTRAPISO DE CASCOTE SOBRE TERRENO NATURAL 10 cm H°	M2	\$	21.660,92	\$	12.935,96	\$	313,60	\$	8.411,35
10.2	CONTRAPISO DE HORMIGON POBRE ARMADO S/TERRENO DE 015m	M2	\$	43.772,43	\$	16.575,56	\$	522,59	\$	26.674,28
10.3	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTE DE 007 SOBRE LOSAS	M2	\$	16.009,69	\$	10.163,58	\$	131,71	\$	5.714,40
10.4	CONTRAPISO DE HORMIGON ELABORADO 007	M2	\$	18.990,35	\$	8.530,90	\$	-	\$	10.459,45
<b>11</b>	<b>CARPETAS</b>									
11.1	CARPETA BAJO PISO 2 cm	M2	\$	14.857,12	\$	11.154,44	\$	19,90	\$	3.682,78
11.2	CARPETA BAJO PISO 2.5 cm	M2	\$	18.392,17	\$	13.847,97	\$	24,42	\$	4.519,77
<b>12</b>	<b>REVOQUES</b>									
12.1	REVOQUE FINO A LA CAL	M2	\$	14.226,05	\$	9.643,32	\$	328,91	\$	4.253,83
12.2	MATERIAL DE FRENTE	M2	\$	54.472,87	\$	19.788,51	\$	328,91	\$	34.355,45
12.3	REVOQUE INTERIOR A LA CAL	M2	\$	16.981,73	\$	13.354,02	\$	24,60	\$	3.603,11
12.4	REVOQUE BAJO REVESTIMIENTO	M2	\$	17.662,11	\$	15.243,64	\$	16,40	\$	2.402,08
12.5	REVOQUE GRUESO EXTERIOR A LA CAL	M2	\$	17.814,32	\$	14.186,61	\$	24,60	\$	3.603,11
12.6	REVOQUE IMPERMEABLE EXTERIOR	M2	\$	27.529,38	\$	16.791,94	\$	4.709,59	\$	6.027,85
12.7	REVOQUE GRUESO Y FINO A LA CAL AL FIELTRO	M2	\$	26.637,68	\$	23.254,43	\$	22,33	\$	3.360,92
12.8	REVOQUE IMPERMEABLE AZOTADO CON HIDRÓFUGO	m2	\$	7.592,36	\$	5.160,03	\$	7,60	\$	2.424,73
<b>13</b>	<b>REVESTIMIENTOS</b>									
13.1	REVESTIMIENTO CERAMICO 15X15	M2	\$	80.277,12	\$	35.766,69	\$	-	\$	44.510,43
13.2	REVESTIMIENTO CERAMICO 30X30	M2	\$	79.181,55	\$	35.766,69	\$	-	\$	43.414,86
13.3	REVESTIMIENTO CERAMICO 20X20	M2	\$	81.817,00	\$	35.766,69	\$	-	\$	46.050,31
<b>14</b>	<b>SOLADOS</b>									
14.1	PISO PORCELANATO OPACO 30 X 30	M2	\$	160.691,35	\$	25.777,82	\$	-	\$	134.913,53
14.2	PISO CERAMICO 30X30	M2	\$	59.382,69	\$	17.984,26	\$	-	\$	41.398,43
14.3	PISO MOSAICO GRANITICO 30X30 (COLOCACION A LA CAL)	M2	\$	77.938,38	\$	20.517,48	\$	82,79	\$	57.338,11
14.4	PISO DE CEMENTO ALISADO	M2	\$	22.657,57	\$	17.103,55	\$	29,85	\$	5.524,17

14.5	PISO DE BALDOSA CALCAREA 30X30 Vereda	M2	\$	60.784,35	\$	20.227,47	\$	62,09	\$	40.494,79
14.6	PISO PORCELANATO BRILLANTE 30 X 30	M2	\$	160.691,35	\$	25.777,82	\$	-	\$	134.913,53
<b>15</b>	<b>ZÓCALOS</b>									
15.1	ZOCALO CERAMICO	M	\$	16.184,61	\$	6.840,91	\$	8,28	\$	9.335,43
15.2	ZOCALO DE CEMENTO ALISADO	M	\$	10.129,31	\$	8.446,27	\$	9,04	\$	1.673,99
15.3	ZOCALO PORCELANATO	M	\$	63.705,50	\$	6.840,91	\$	8,28	\$	56.856,31
15.4	ZOCALO GRANÍTICO	M	\$	24.215,06	\$	6.840,91	\$	8,28	\$	17.365,87
<b>16</b>	<b>ENCADENADOS</b>									
16.1	ENCADENADO 15 X 15 C/ 4 FI DEL 8 DE HORMIGÓN	ML	\$	17.775,78	\$	6.529,03	\$	1.644,54	\$	9.602,21
16.2	ENCADENADO 20 X 20 C/ 4 FI DEL 8 DE HORMIGÓN	ML	\$	24.048,90	\$	10.021,12	\$	1.644,54	\$	12.383,24
16.3	ENCADENADO 30 X 30 C/ 6 FI DEL 8 DE HORMIGÓN	ML	\$	37.245,50	\$	13.513,21	\$	1.644,54	\$	22.087,74
<b>17</b>	<b>PLATEAS</b>									
17.1	PLATEA DE H°A° 10 CM CON FI DEL 8 CADA 15 CM	M3	\$	460.144,70	\$	191.473,27	\$	-	\$	268.671,43
<b>18</b>	<b>CARPINTERÍA METÁLICA(No se incluye colocación de abertura)</b>									
18.1	PUERTA DE CHAPA estandart 0,90 x 2,05 completa	U	\$	510.311,00	\$	-	\$	-	\$	510.311,00
18.2	PUERTA DE CHAPA super reforzada 0,90 x 2,05 completa	U	\$	562.650,59	\$	-	\$	-	\$	562.650,59
18.3	PUERTA DE CHAPA económica 0,90 x 2,05 completa	U	\$	410.211,54	\$	-	\$	-	\$	410.211,54
18.4	PUERTA DE CHAPA económica reforzada 0,90 x 2,05 completa	U	\$	458.285,45	\$	-	\$	-	\$	458.285,45
<b>19</b>	<b>CARPINTERÍA DE MADERA(No se incluye colocación de abertura)</b>									
19.1	PUERTA DE MADERA 0,90 x 2,05 completa	U	\$	991.180,99	\$	-	\$	-	\$	991.180,99
19.2	PORTÓN DE MADERA estandart 2,40 x 2,05 completo	U	\$	3.420.739,98	\$	-	\$	-	\$	3.420.739,98
19.3	PUERTA PLACA de pino 0,85 x 2,00 marco de madera completa	U	\$	294.410,19	\$	-	\$	-	\$	294.410,19
19.4	VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,50 con celosía y vidriería completa	U	\$	978.750,34	\$	-	\$	-	\$	978.750,34
19.5	VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,50 sin celosía completa	U	\$	818.983,74	\$	-	\$	-	\$	818.983,74
19.6	VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,00 con celosía y vidriería completa	U	\$	761.410,19	\$	-	\$	-	\$	761.410,19
19.7	VENTANA DE MADERA 1,20 x 1,00 sin celosía completa	U	\$	590.128,88	\$	-	\$	-	\$	590.128,88
19.8	VENTANA DE MADERA 1,50 x 2,00 con celosía y vidriería completa	U	\$	1.525.699,05	\$	-	\$	-	\$	1.525.699,05
19.9	VENTANA DE MADERA 1,50 x 2,00 sin celosía completa	U	\$	991.704,39	\$	-	\$	-	\$	991.704,39
19.10	VENTANA DE MADERA 1,50 x 1,50 con celosía y vidriería completa	U	\$	1.093.897,44	\$	-	\$	-	\$	1.093.897,44
19.11	VENTANA DE MADERA 1,50 x 1,50 sin celosía completa	U	\$	791.636,30	\$	-	\$	-	\$	791.636,30
19.12	PUERTA DE MADERA 2 hojas 1,50 x 2,05 completa	U	\$	2.159.008,10	\$	-	\$	-	\$	2.159.008,10
<b>20</b>	<b>CARPINTERÍA DE ALUMINIO(No se incluye colocación de abertura)</b>									
20.1	VENTANA DE ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,00 vidrio entero linea herrero	U	\$	266.703,71	\$	-	\$	-	\$	266.703,71
20.2	VENTANA DE ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,00 vidrio repartido linea herrero	U	\$	502.617,08	\$	-	\$	-	\$	502.617,08
20.3	VENTANA DE ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,50 vidrio entero linea herrero	U	\$	351.198,65	\$	-	\$	-	\$	351.198,65
20.4	VENTANA DE ALUMINIO corrediza 1,20 x 1,50 vidrio repartido linea herrero	U	\$	646.343,69	\$	-	\$	-	\$	646.343,69
20.5	VENTANA DE ALUMINIO corrediza 2,00 x 1,50 vidrio entero linea herrero	U	\$	483.306,92	\$	-	\$	-	\$	483.306,92
20.6	PUERTA BALCÓN DE ALUMINIO corrediza de Aluminio 1,60 x 2,05 vidrio entero	U	\$	599.916,38	\$	-	\$	-	\$	599.916,38
20.7	VENTILUZ DE ALUMINIO de abrir 0,50 x 0,60	U	\$	227.991,25	\$	-	\$	-	\$	227.991,25
20.8	VENTILUZ DE ALUMINIO de abrir 0,50 x 1,00	U	\$	285.564,80	\$	-	\$	-	\$	285.564,80
<b>21</b>	<b>CRISTALES(Con y sin considerar colocación)</b>									
21.1	VIDRIO de 3 mm sin colocación.	M2	\$	43.940,87	\$	-	\$	-	\$	43.940,87
21.2	VIDRIO de 3 mm con colocación.	M2	\$	49.110,38	\$	-	\$	-	\$	49.110,38
21.3	VIDRIO de 4 mm sin colocación.	M2	\$	49.110,38	\$	-	\$	-	\$	49.110,38
21.4	VIDRIO de 4 mm con colocación.	M2	\$	52.987,52	\$	-	\$	-	\$	52.987,52
<b>22</b>	<b>ARTEFACTOS A GAS(No se incluye colocación)</b>									
22.1	CALEFACTOR TB 5000 KCAL/HS	U	\$	185.670,98	\$	-	\$	-	\$	185.670,98
22.2	CALEFACTOR TB 3000 KCAL/HS	U	\$	144.237,29	\$	-	\$	-	\$	144.237,29
22.3	COCINA 4 C/HORNO 11.000 KCAL/HS	U	\$	428.249,63	\$	-	\$	-	\$	428.249,63
22.4	TERMOTANQUE MEDIA RECUPERACIÓN	U	\$	333.880,60	\$	-	\$	-	\$	333.880,60
<b>23</b>	<b>PINTURAS</b>									
23.1	PINTURA LATEX EN MUROS	M2	\$	9.894,15	\$	5.406,48	\$	-	\$	4.487,67
23.2	PINTURA ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIAS	M2	\$	24.681,03	\$	20.467,59	\$	-	\$	4.213,43
23.3	PINTURA ESMALTE SINTETICO SOBRE CARPINTERIAS METALICAS	M2	\$	15.620,98	\$	11.041,11	\$	-	\$	4.579,87

23.4	PINTURA FIBRADA S/LOSA	M2	\$	11.750,31	\$	7.866,24	\$	-	\$	3.884,07
23.5	SILISTONE EN LADRILLO VISTO	M2	\$	9.478,36	\$	7.193,71	\$	-	\$	2.284,65
<b>24</b>	<b>ARTEFACTOS Y GRIFERÍA(No se incluye colocación)</b>									
24.1	INODORO LARGO FERRUM	U	\$	570.965,86	\$	-	\$	-	\$	570.965,86
24.2	DEPOSITO MOCHILA ANDINO FERRUM	U	\$	100.615,70	\$	-	\$	-	\$	100.615,70
24.3	ASIENTOS PLASTICOS	U	\$	22.160,27	\$	-	\$	-	\$	22.160,27
24.4	LAVATORIO ANDINO FERRUM	U	\$	146.391,83	\$	-	\$	-	\$	146.391,83
24.5	DEPOSITO DE APOYAR FERRUM	U	\$	386.109,05	\$	-	\$	-	\$	386.109,05
24.6	BIDET L. CATRIEL FERRUM	U	\$	313.447,19	\$	-	\$	-	\$	313.447,19
24.7	JUEGO DE ACCESORIOS DE METAL	U	\$	152.618,05	\$	-	\$	-	\$	152.618,05
24.8	GRIFERÍA MALENA DUCHA	U	\$	411.798,67	\$	-	\$	-	\$	411.798,67
24.9	GRIFERÍA MALENA BIDET	U	\$	325.940,30	\$	-	\$	-	\$	325.940,30
24.10	GRIFERÍA MALENA LAVATORIO	U	\$	294.002,46	\$	-	\$	-	\$	294.002,46
24.11	GRIFERÍA MALENA COCINA MON/FR	U	\$	335.860,10	\$	-	\$	-	\$	335.860,10
<b>25</b>	<b>MÁRMOL(Sin incluir colocación)</b>									
25.1	MÁRMOL P/MESADA GRIS MARA C/FRENTÍN	M2	\$	204.030,44	\$	-	\$	-	\$	204.030,44
25.2	UMBRALES Y ANTEPECHOS	M2	\$	204.030,44	\$	-	\$	-	\$	204.030,44
<b>26</b>	<b>INST. SANITARIA(Baño Principal, Cocina y Lavadero, Instalación Completa)</b>									
26.1	(Ducha-bidet-lavatorio-inodoro)+ Cocina cloaca agua fría y caliente, ventilaciones, colocación de	GL	\$	8.556.469,97	\$	2.519.710,90	\$	-	\$	6.036.759,07
<b>27</b>	<b>INST. DE GAS COMPLETA (no se incluyen tramitaciones ni planos)(Instalación Completa)</b>									
27.1	GAS (Cocina, temotanco y 3 calefactores, cañería conexiones llaves, medidor) (artefactos incluidos)	GL	\$	5.998.392,29	\$	1.468.625,61	\$	-	\$	4.529.766,68
<b>28</b>	<b>INST. ELÉCTRICA(Completa, con tablero general, pilar, timbre, tv, tel y sin artefactos eléctrica)</b>									
28.1	INST. ELECTRICA COMPLETA	GL	\$	4.181.210,55	\$	2.693.469,61	\$	-	\$	1.487.740,94
<b>29</b>	<b>AIRES ACONDICIONADOS-SIN INCLUIR EQUIPO ACONDICIONADOR</b>									
29.1	AIRE ACONDICIONADO DE 6000 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	240.096,19	\$	129.602,79	\$	-	\$	110.493,40
29.2	AIRE ACONDICIONADO DE 5000 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	240.096,19	\$	129.602,79	\$	-	\$	110.493,40
29.3	AIRE ACONDICIONADO DE 4500 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	192.441,48	\$	115.202,48	\$	-	\$	77.239,00
29.4	AIRE ACONDICIONADO DE 4200 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	192.441,48	\$	115.202,48	\$	-	\$	77.239,00
29.5	AIRE ACONDICIONADO DE 3500 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	192.441,48	\$	115.202,48	\$	-	\$	77.239,00
29.6	AIRE ACONDICIONADO DE 3000 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	192.441,48	\$	115.202,48	\$	-	\$	77.239,00
29.7	AIRE ACONDICIONADO DE 2500 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	188.195,71	\$	100.802,17	\$	-	\$	87.393,54
29.8	AIRE ACONDICIONADO DE 2250 CAÑERÍA HASTA 3 M	U	\$	188.195,71	\$	100.802,17	\$	-	\$	87.393,54
<b>30</b>	<b>EQUIPOS ACONDICIONADORES</b>									
30.1	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 6000 FRIGORIAS	U	\$	940.082,00	\$	-	\$	-	\$	940.082,00
30.2	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 5000 FRIGORIAS	U	\$	770.660,00	\$	-	\$	-	\$	770.660,00
30.3	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 4500 FRIGORIAS	U	\$	645.500,00	\$	-	\$	-	\$	645.500,00
30.4	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 3000 FRIGORIAS	U	\$	520.329,00	\$	-	\$	-	\$	520.329,00
30.5	EQUIPO ACONDICIONADOR DE 2500 FRIGORIAS	U	\$	507.850,00	\$	-	\$	-	\$	507.850,00
<b>31</b>	<b>LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS</b>									
31.1	LIMPIEZA PERIODICA DE OBRA	MES	\$	215.782,25	\$	215.782,25	\$	-	\$	-
31.2	LIMPIEZA FINAL	M2	\$	3.618,32	\$	3.618,32	\$	-	\$	-
31.3	AYUDA DE GREMIOS	M2	\$	7.894,47	\$	7.894,47	\$	-	\$	-
<b>32</b>	<b>CIELORRASOS</b>									
32.1	CIELORRASO JUNTA TOMADA	M2	\$	15.754,83	\$	9.364,57	\$	-	\$	6.390,26
32.2	CIELORRASO DESMONTABLE 61 X 61	M2	\$	16.819,56	\$	7.054,64	\$	-	\$	9.764,91
32.3	CIELORRASO DESMONTABLE 61 X 122	M2	\$	16.006,80	\$	7.054,64	\$	-	\$	8.952,15
<b>33</b>	<b>TABIQUES</b>									
33.1	TABIQUES SIMPLE PLACA 12.5 + LANA DE VIDRIO	M2	\$	31.367,28	\$	14.046,85	\$	-	\$	17.320,42
33.2	TABIQUES DOBLE PLACA 12.5 + LANA DE VIDRIO	M2	\$	35.962,11	\$	18.729,14	\$	-	\$	17.232,97